

Budowa zjazdu linowego w Parku im. Dzieci Wrzesińskich

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Objekt : Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku

Data: 31.08.2020

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a	Budowa zjazdu linowego w Parku im. Dzieci Wrzesińskich		
1	KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z wyrównaniem nawierzchni (głębokość 30 cm)	38,000	m3
2	kalkulacja wł. Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej (wyłożenie dna wykopu oraz wywiniecie na boki 30cm)	143,000	m2
3	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylastych, iłów i gliny, gr. warstwy 30 cm	125,000	m2
4	kalkulacja wł. Dostawa i montaż zjazdu linowego (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
5	kalkulacja wł. Dostawa i montaż tablicy z regulaminem (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl
6	kalkulacja wł. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,2m, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi niezbędnymi do montażu ogrodzenia, słupki systemowe 60x40, elementy malowane na kolor RAL6005 - w wycenie uwzględnić wykopy pod fundamenty słupków oraz beton fundamentów. W wycenie uwzględnić dostawę i montaż furtki o szerokości około 1m.	50,000	m
7	kalkulacja wł. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---