


# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500



## LEGENDA

### OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- L ŁAWKA PARKOWA
- K KOSZ NA ŚMIECI
- T.2 TABLICA Z REGULAMINEM

### STREFA SENIORA

- 1.1 - TRENER POSTAWY
- 1.2 - TRENER NADGARSTKÓW
- 1.3 - TRENER BIODER
- 1.4 - PORĘCZ WĘŻOWA
- 1.5 - PORĘCZ DO RÓWNOWAŻNI
- 1.6 - BELKA WĘŻOWA
- 1.7 - ŁUKI
- 1.8 - KOŁO DO ĆWICZENIA RAMION
- 1.9 - DRABINKA DO ĆWICZENIA PALCÓW
- T.1 - TABLICA INFORMACYJNA

### STREFA PLACU ZABAW DLA DZIECI

- 2.1 - ZESTAW ZABAWOWO - SPRAWNOŚCIOWY - obiekt istniejący do przeniesienia
- 2.2 - HUŚTAWKA TYPU WAŻKA - obiekt nowy
- 2.3 - ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY - LINIOWY - obiekt istniejący do przeniesienia
- 2.4 - TRAMPOLINA - obiekt istniejący do przeniesienia
- 2.5 - HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA - obiekt nowy
- 2.6 - HUŚTAWKA WAHADŁOWA TYPU ORLE/BOCIANIE GNIAZDO - obiekt nowy
- 2.7 - KARUZELA - obiekt istniejący, do przeniesienia

- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PIASKOWE Z OBRZEŻEM PCV TYPU ECOBOARD
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE GUMOWE KOLOR ZIELONY, NIENASYCONY Z OBRZEŻEM GUMOWYM KOLOR JASNOSZARY
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Z OBRZEŻEM BETONOWYM

ND.6640.405.2020

miejscowość : **Września**

identyfikator i jednostka ewidencyjna : **303005\_4 – m. Września**

identyfikator i obręb : **0500 - Września**

układ współrzędnych prostokątnych płaskich : „**układ 2000**”

układ wysokościowy : „**Kronsztad 60**”

arkusz : **26** działka : **wg zasięgu**

Sekcja : **6.175.17.07.2.4**

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  
Wiesław Lewandowski geod. upr. 9119  
62-320 Miłosław, ul. Legionów 7  
Biuro: 62-300 Września, ul. Miłobądska 9  
NIP 66-104-47-86 REG. 630444290  
tel. 0-14-444-11-11

Wiesław Lewandowski  
geodeta uprawniony  
nr 9119

data opracowania mapy: **05.03.2020**

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINAŁEM

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**STAROSTA WRZESIŃSKI**

P.3030.2020 .. **899**

identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego

**27.04.2020**  
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. Starosty


**Małgorzata Nowaczyk**  
Geodeta Powiatowy

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

PROJEKT:	ADRES:	TREŚĆ RYSUNKU:			
<b>Budowa placu zabaw dla dzieci wraz ze strefą seniora w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni</b>	Park Dzieci Wrzesińskich Dz. nr 3789/2, 3790/4, 3782/4 obr. Września; 62-300 Września	<b>Projekt zagospodarowania terenu</b>			
	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:		
	Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	Architektura	PB, PW		
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:	
mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej		10.06.2020	1:500	<b>A.1.1</b>	




**Skala 1 : 500**




PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PIASKOWE  
PLACU ZABAW

- 1. PIASEK PŁUKANY ATESTOWANY 0,1-2,5 mm minimum 30 cm
- 2. GEOWŁÓKNINA
- 3. GRUNT RODZIMY
- 4. OBRZEŻE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 5,8x8cm
- 5. GWÓŹDŹ METALOWY Ø8 dł. 30cm




PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE GUMOWE

- 1. NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA W PŁYTKACH 50X50 DWUWARSTWOWA Z WARSTWĄ EPDM BARWIONĄ W MASIE NA PODKŁADZIE SRB - GRUBOŚĆ DOSTOSOWANA DO URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ok. 4,5 - 8 cm, KOLOR ZIELONY NIENASYCONY, NA MACIE STABILIZUJĄCEJ
- 2. KRUSZYWO 0/5 mm 5 cm
- 3. KRUSZYWO 0/31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15cm
- 4. PIASEK ZAGĘSZCZONY 10 cm
- 5. OBRZEŻE GUMOWE KOLOR JASNOSZARY 4x25x100 cm
- 6. ŁAWA Z BETONU B-15
- 7. GEOWŁÓKNINA



PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ Z OBRZEŻEM BETONOWYM

- 1. WARSTWA ŚCIERALNA BITUMICZNA O WYSOKIM STANDARDZIE RÓWNOŚCI 4 CM
- 2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5 mm STAB. MECH. - 30 CM
- 3. GRUNT RODZIMY
- 4. OBRZEŻE BETONOWE 8/30
- 5. PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4, 4 CM
- 6. ŁAWA BETONOWA C16/20



PROJEKT:  <b>Budowa placu zabaw dla dzieci wraz ze strefą seniora w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni</b>	ADRES:  Park Dzieci Wrzesińskich Dz. nr 3789/2, 3790/4, 3782/4 obr. Września; 62-300 Września		TREŚĆ RYSUNKU:  <b>Detale projektowanych nawierzchni</b>		
	INWESTOR:  Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		BRANŻA:  Architektura		STADIUM:  PB, PW
	PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej	PODPIS:	DATA:  10.06.2020	SKALA:  1:20	NR RYS.:  <b>A.1.3</b>