

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

Budowa siłowni zewnętrznej - działka nr 210/6 i 210/5 w Obląckowie
--

Budowa siłowni zewnętrznej - działka nr 210/6 i 210/5 w Oblaczkowie

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 16.03.2020

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

a Siłownia zewnętrzna

b Zagospodarowanie terenu

--- Koniec wydruku ---

Budowa siłowni zewnętrznej - działka nr 210/6 i 210/5 w Oblaczkowie

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

Data: 16.03.2020

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a	Siłownia zewnętrzna		
1	kalkulacja wł. Zakup i montaż urządzenia dwustanowiskowego na jednym pylonie BIEGACZ I ORBITREK (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00	kpl
2	kalkulacja wł. Zakup i montaż urządzenia WIOŚLARZ (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00	kpl
3	kalkulacja wł. Zakup i montaż urządzenia dwustanowiskowego na jednym pylonie WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZĄC (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00	kpl
4	kalkulacja wł. Zakup i montaż TABLICA Z REGULAMINEM (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00	kpl
b	Zagospodarowanie terenu		
5	KNR 221-0202-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.III : zadarnionym wraz z zebraniem i wywiezieniem kęp trawy	150,00	m2
6	KNR 221-0218-03-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dowóz i rozścielenie ziemi na terenie płaskim mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu około 5 cm. W pozycji zakup ziemi, dowóz i rozścielenie.	10,00	m3
7	KNR 221-0401-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III	150,00	m2
8	kalkulacja wł. Zakup i dostawa - Thuja Smaragd o wysokości min. 1,20m (obsadzenie po stronie inwestora)	15,00	kpl
9	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	1,00	kpl

--- Koniec wydruku ---