


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069

Września, dnia 7 grudnia 2018 r.



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na przebudowę Wrzeńskiego Ośrodka Kultury we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Zamawiający informuje, że w załączniku do niniejszego pisma przekazuje zadane pytania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami oraz modyfikacją SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 14 grudnia 2018 roku, godzina składania ofert 10:45, sesja otwarcia ofert 11:00. Zamawiający w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścił pod nr 500294142-N-2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zup. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

Załącznik do pisma z dnia 7 grudnia 2018 roku

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź	Data udzielenia odpowiedzi
211	Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie płaszczy ochronnych kanałów prowadzonych na dachu budynku.	Wykonanie płaszczy ochronnych kanałów prowadzonych na dachu budynku należy wycenić w poz. 308	7.12.2018
224	Czy kanały nawiewne na salę widowiskową mają być wykonane jako akustyczne? Jeżeli tak to prosimy podanie ilości w m2.	Kanały nawiewne na salę widowiskową nie są kanałami akustycznymi.	7.12.2018
225	Czy Zamawiający uzupełni średnicę Tłumików Flex SCD?	Przedmiotowe tłumiki mają mieć średnicę D 200 mm.	7.12.2018
227	Czy Zamawiający poda średnicę i długość instalacji freonowej dla agregatów chłodniczych dla centrali?	Całość D32 – 6m – uwzględniono w przedmiarze w poz. 326.	7.12.2018
228	Czy Zamawiający uzupełni dla ponownego montażu 2 klimatyzatorów długość instalacji freonowej z podaniem średnic przewodów? Prosimy również o podanie czynnika na jakim pracują istniejące klimatyzatory.	Nie przewiduje się ponownego montażu uprzednio zdemontowanych klimatyzatorów.	7.12.2018
229	Czy Zamawiający uzupełni przedmiary o demontaż wentylacji?	Demontaż istniejącej instalacji wentylacji należy uwzględnić w kosztach ogólnych.	7.12.2018
230	Czy Zamawiający poda typy nawiewników dla Sali Kameralnej i uzupełnienie przedmiary?	Nawiewnik z zaworem zwrotnym 150 m3/h poz. 338	7.12.2018

Z up. B. RMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych