


Przekrój normalny KM 0+000 – 0+585



Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr 4cm
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr 4cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5mm średnio gr. 8 cm
 Pobocza z kruszywa łamanego 0–31,5mm jasnego gr 15 cm

Obiekt: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chwalibogowo, gm. Września				
Rysunek: Przekrój normalny				NR 2
	IMIĘ I NAZWIŚKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował	mgr inż. Szymon Majer	WKP/BD/0190/15	2018	
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2018		SKALA 1:50