

PRZEDMIAR

**Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J.
Piłsudskiego we Wrześni**

Lp.	Opis	Jedn. .obm.	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym (0,251+0,012+0,017)	km	0,28
1.2	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	szt	1,00
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	25,00
2.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm wraz podbudową z kruszywa gr 15cm wraz z załadunkiem i wywozem (materiał zagospodaruje Wykonawca)	m ²	968,00
2.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową: ANALOGIA: Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową z wywozem (materiał zagospodaruje Wykonawca)	m	550,00
3	ROBOTY ZIEMNE		
3.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (968+281x0,2x2)x(0,56-0,19)	m ³	399,75
3.2	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku, ANALOGIA: Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20 cm (968+281x2x0,2)x0,2	m ³	216,08
3.3	Przepusty rurowe pod nawierzchnią - rury PCV SN8 o średnicy 110mm - 4x5m	m	20,00
4	PODBUDOWY		
4.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (968m ² + 281x2x0,2)	m ²	1080,40
4.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM 5-2,5-5,0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	968,00
4.3	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm .	m ²	968,00
5	NAWIERZCHNIA		
5.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - GRAFIT BF, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm	m ²	968,00
5.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 (0,04m ³ /mb)	m	554,00
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
6.1	Formowanie poboczy z ziemi urodzajnej wraz z humusowaniem grubość średnia 15 cm (280x2x2)	m ²	1120,00
6.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą	m ²	1120,00