

## 1.8 Informacja o BIOZ

*Nazwa i adres obiektu budowlanego:*

**Projekt obiektu kontenerowego wystawowego  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części  
działki o nr geod. 1608/2, obręb Września**

Gmina Września  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

teren objęty opracowaniem:

działka nr 1608/2, obręb Września

*Nazwa inwestora i adres:*

**Gmina Września  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września**

*Imię, nazwisko projektanta:*

**mgr inż. arch. Janusz Pulikowski**

upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**  
Projekt obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
2. **Zagospodarowanie działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**  
-na działce obecnie nie występują zagrożenia dla ludzi.
2. **Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń**
  - przy prowadzeniu prac należy wydzielić i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne obejmujące budowę.
  - prace budowlane i montażowe powinni wykonywać pracownicy odpowiednio przeszkoleni zgodnie z przepisami BHP
  - prace przy użyciu ciężkich maszyn typu dźwig montażowy należy prowadzić w ogrodzonym wcześniej obszarze zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP
  - prace z użyciem elektronarzędzi należy prowadzić zgodnie z instrukcją ich obsługi i przepisami BHP
4. **Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych**  
-wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
5. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom**
  - w przypadku wystąpienia zagrożenia przerwać roboty, usunąć zagrożenia i kontynuować prace
  - prace prowadzić przy użyciu sprawnych technicznie przyrządów i urządzeń
  - podczas przycinania stalowych prętów z użyciem tarcz stosować okulary ochronne i rękawice
  - materiały szczególnie niebezpieczne należy przechowywać w zamkniętym na klucz magazynku
  - na budowie powinna być apteczka
  - poszczególne prace powinny być prowadzone w zespołach minimum 2-osobowych, w których przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy
  - podczas ręcznego transportu należy zatrudnić taką ilość pracowników, aby podczas zespołowego dźwigania na 1 osobę przypadało do 50 kg.
  - praca z użyciem ciężkiego sprzętu wykonywana przez osoby przeszkolone w ich obsłudze
  - pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski, okulary).

**Opracował**  
**mgr inż. arch. Janusz Pulikowski**