

Kosztorys ofertowy

„Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrześni”

- system nawodnienia

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Wartość netto
1	Sterownik baterijny DDCWP-6-9V	1,000	szt.	
2	Wyłącznik deszczowy TRS	1,000	szt.	
3	Łącznik żelowy DS-300, żółty	14,000	szt.	
4	Kabel sterowniczy BiT 3x0,75mm ² 300/500V	3,000	mb.	
5	Studzienka zaworowa standard	3,000	szt.	
6	Kolektor trójnik GW/GZ/GZ 1"	5,000	szt.	
7	Kolektor kolano GW/GZ 1"	1,000	szt.	
8	Taśma teflon 1/2x10x0,0075mm H	1,000	szt.	
9	Filtr dyskowy 1" 150 mesh	1,000	szt.	
10	Bateria do sterowników 9V	2,000	szt.	
11	Przelot 40x1" GW Fish	1,000	szt.	
12	Przelot 32x1"GZ	8,000	szt.	
13	Przelot 32x1"GW	2,000	szt.	
14	Elektrozawór EZP-23-94, 1"GW z cewką 9V	7,000	szt.	
15	Zraszacz rotacyjny Mini8, 1/2" GW	18,000	szt.	
16	Zraszacz 570z 4"	3,000	szt.	
17	Dysza TVAN12, zasięg 3.7 m	3,000	szt.	
18	Kolanko wciskane 16x1/2"GZ	42,000	szt.	
19	Przewód SuperFunny Pipe 15m	1,000	szt.	
20	Kolano 32x1/2 GW	13,000	szt.	
21	Obejma 32x1/2" GW	14,000	szt.	
22	Trójnik 32x32x32	8,000	szt.	
23	Kolano 32x32	8,000	szt.	
24	Rura 32 x2,0 PE-100, PN-10	190,000	mb.	
25	RL Trójnik wciskany 16x1/2"GZ	6,000	szt.	
26	Linia kroplująca Strong 16/33/1.1-2.1, 33cm, 100mb	4,000	szt.	
27	Reduktor ciśnienia 1,4 bar	2,000	szt.	
28	Przelot 32x3/4"GW	2,000	szt.	
29	RL Nypel redukcyjny 1x3/4	2,000	szt.	
30	Szpilka do lini kroplującej A	500,000	szt.	
31	Trójnik wciskany 16-16-16	30,000	szt.	
32	Kolano wciskane 16mm A	30,000	szt.	
33	Przelot wciskany 16mm A	10,000	szt.	
34	Okular 16mm A	10,000	szt.	
35	montaż	1,000	kpl.	

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%			

Razem:

Przygotował:

Mgr inż. Dawid Krawczyk