

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 14.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH W WRZEŚNI		
Identyfikator kosztorysu: SZ.W. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH - II ETAP 2017		

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2017-06-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROSARIUM		
1.1	ROBOTY ZIEMNE		
10	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 7,50*7,50*3,14	m2	176,63
20	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=3;S=3]	m2	176,63
1.2	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE		
30	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV 176,63	m2	176,63
40	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 176,63-11,00	m2	165,63
50	KNR 2-31 104-6 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [R=5;M=5;S=5]	m2	165,63
60	KNR 2-31 105-7 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	165,63
70	KNR 2-31 105-8 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]	m2	165,63
80	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV 2*3,14*7,50 -(2,40+4,80)*2	m	32,70
90	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 0,16*0,20*32,70	m3	1,05
100	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32,70
110	KNR 2-31 407-6 Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	32,70
120	KNR 2-31 508-7 Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm, z pasami rozdzielczymi, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	165,63
130	KNR 2-02 607-3 Ułożenie włókniny zapobiegającej zamulaniu drenażu	m2	13,00
140	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem 11,50*0,35	m3	4,03
1.3	SCHODY		

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2017-06-21 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
420	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 1,20*3,80 1,20*4,90	m2	10,44
430	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=5;S=5]	m2	10,44
440	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	10,44

	10,44		10,44	
460	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		10,44
	10,44		10,44	
470	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa konstrukcyjna dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2		10,44
480	KNR 2-31 105-3 Warstwa podkładowa wyrównawcza z kruszywa łamanego zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		10,44
500	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m		47,40
	3,80*2		7,60	
	4,90*2		9,80	
	1,20*25		30,00	
510	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3		0,91
	0,16*0,12*47,40		0,91	
520	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.30x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		72,24
10	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		10,44
1.5	OGRODZENIE			
1.6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
930	KNR 2-25 307-4 Ogrodzenia na słupkach osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		72,00
	48,00*1,50		72,00	
1.7	ROBOTY MONTAŻOWE			
940	KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z siatki na słupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o średnicy 70 mm	m		48,00
6	ŚCIEŻKI			
1000	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2		1 483,00
	1483		1 483,00	
1010	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=2;S=2]	m2		1 483,00
1020	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2		1 483,00
	1483		1 483,00	
1030	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		1 483,00
	1483		1 483,00	
1040	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa konstrukcyjna dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2		1 483,00
1050	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie mineralno-żywiczne wodoprzepuszczalne	m2		1 483,00

### W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2017-06-21

str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1060	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	886,00
	120+45+75+45+15+17+20+22+32+34+30+40+62	557,00	
	34+125+10+30+120+10	329,00	
1070	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	17,01
	0,16*0,12*886	17,01	
1080	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	886,00
----- Koniec wydruku -----			