

#### **1.4. Informacja o BIOZ**

*Nazwa i adres obiektu budowlanego:*

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI

Ul. Szkolna 1, 62-300 Września

na działkach nr 1076/3, 1076/4 i 1076/5

*Nazwa inwestora i adres:*

Gmina Września ,

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

*Imię, nazwisko i adres projektanta:*

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski

upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

-rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni

## **2. Zagospodarowanie działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

-na działce nie występują zagrożenia dla ludzi

## **2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń**

- przy prowadzeniu prac należy wydzielić i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne zarówno w części wewnętrznej budynku oraz w pasie zewnętrznym obejmującym rozbudowę
- prace murarskie na wysokości powinni wykonywać pracownicy odpowiednio przeszkoleni, zgodnie z przepisami BHP
- prace z użyciem elektronarzędzi należy prowadzić zgodnie z instrukcją ich obsługi i przepisami BHP

## **4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych**

-wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

## **5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom**

- w przypadku wystąpienia zagrożenia przerwać roboty, usunąć zagrożenia i kontynuować prace
- prace prowadzić przy użyciu sprawnych technicznie przyrządów i urządzeń
- podczas przycinania stalowych prętów z użyciem tarcz stosować okulary ochronne i rękawice
- podczas prac tynkarskich chronić oczy przed zachlapaniem
- w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace malarskie roztworami wodnymi należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niepowodujące zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
- materiały szczególnie niebezpieczne należy przechowywać w zamkniętym na klucz magazynku
- na budowie powinna być apteczka
- poszczególne prace powinny być prowadzone w zespołach minimum 2-osobowych, w których przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy
- podczas ręcznego transportu należy zatrudnić taką ilość pracowników, aby podczas zespołowego dźwigania na 1 osobę przypadało do 50 kg.
- pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski, okulary).

**Opracował mgr inż. arch. Janusz Pulikowski**