


Września, dnia 27 czerwca 2017 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na zagospodarowanie terenu przy parku im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac typu: układ komunikacyjny wraz z nawierzchniami, prace w zakresie sanitarnym, elementy małej architektury, natomiast załączony przez Zamawiającego przedmiar robót obejmuje tylko wykonanie zieleni. Jaki jest zakres prac do wykonania w ramach ogłoszonego przetargu.

Odpowiedź:

SIWZ w rozdziale III dotyczy całego zakresu projektu jaki będzie realizowany, natomiast przedmiotowe postępowanie obejmuje zakres zieleni wraz z przygotowaniem terenu określony załączonym kosztorysem ślepy.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na pozostały zakres wynikający z dokumentacji projektowej tj.:

- ścieżki, utwardzenia, branża sanitarna, branża elektryczna
- plac zabaw, fitness, zjeżdżalnie, mała architektura
- drewniane pomosty – kładki, taras widokowy, pergola.

Zamawiający w zmodyfikowanej SIWZ wykreślił zakres pkt. h), k) i m) które nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania.

Pytanie 2

Czy obowiązujący jest termin wykonania prac określony w rozdziale IV ust. 1 SIWZ (lub zadeklarowany po skróceniu terminu realizacji zadania).

Odpowiedź:

Obowiązujący termin zakończenia terminu umowy to: 31.10.2017. Skrócenie terminu realizacji zadania jest dodatkowym kryterium w wyborze ofert. Jeżeli zostanie zadeklarowane skrócenie terminu przez oferenta, to wówczas terminem obowiązującym będzie termin podany w ofercie.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 3

Czy Wykonawca jest zobowiązany do gwarancji i pielęgnacji zieleni przez okres trzech lat – rozdział III, ustęp 2 punkt 2) SIWZ, cały czas dwóch okresów zimowych – rozdział III ustęp 12

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do gwarancji i pielęgnacji zieleni przez okres 3 lat. Wynika to z załączonego "szczegółowego opisu technicznego w zakresie realizacji projektu zieleni" pkt.2.7 Pielęgnacja roślin, str. 18. Zamawiający w powyższym zakresie zmodyfikował treść SIWZ.

Pytanie 4

Jeżeli z całego zakresu przedmiotu zamówienia zostanie w ramach przetargu do wykonania tylko zieleń to wówczas ustęp XVIII SIWZ powinien zostać zmieniony na dopuszczenie ofert częściowych.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego przetargu zakres dotyczy tylko i wyłącznie zieleni wraz z przygotowaniem terenu. Traktowane jest to jako jedno całościowe zadanie.

Pytanie 5

Przedmiar robót nie obejmuje wykonania drenażu, montażu włókniny oraz ramki z płaskownika zgodnie z rysunkiem pn. przekrój rosarium.

Odpowiedź:

Wykonawca w cenie dla poz. 20 kosztorysu ofertowego musi uwzględnić nakłady pracy, koszty niezbędnych materiałów (włókniny, itp.), przygotowania terenu pod obsadzenia krzewów i kwiatów.

Pytanie 6

Przedmiar robót nie uwzględnia posadzenia 17 szt. lip krymskich wskazanych w tabeli 1. Szczegółowego opisu technicznego

Odpowiedź:

Zmodyfikowany kosztorys uwzględnia posadzenie 17 szt. lip krymskich – poz. 60.

Pytanie 7

Przedmiar robót nie zawiera takich prac jak: korowanie (lub zrębki jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę (palikowanie drzew, montaż obrzeża trawnikowego, wskazanych w tabeli 4. Szczegółowego opisu technicznego.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót uwzględnia posadzenie rozścielenie kory pozyskanej drzew iglastych – poz. 160.

Pytanie 8

Czy wykonanie trawników z pracami przygotowawczymi np. wymiana gruntu jest w zakresie prac do wykonania w ramach ogłoszonego przetargu

Odpowiedź:

Wykonanie trawników z pracami przygotowawczymi pozostaje w zakresie prac do wykonania w ramach przedmiotowego przetargu.

Pytanie 9

Na wykonanie łąki kwietnej został zastosowany w przedmiarze prac KNR 2-21 301-1 odnoszący się do nasadzeń drzew i krzewów, czy można go zastąpić KNR na wykonanie łąk parkowych.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót uwzględnia zmianę KNR 2-21 407-4 – wykonanie łąk parkowych siewem - poz. 90.

Pytanie 10

Z jakiego materiału projektuje się formowanie i zagęszczanie nasypów i skarp – przedmiar robót nr 1

Odpowiedź:

Formowanie i zagęszczanie nasypów należy wykonywać z uprzednio zdjętych przydatnych gruntów podczas niwelacji terenu. Ewentualne braki powstałe ze zbyt małej ilości gruntu należy uzupełnić poprzez dowóz ziemi o właściwościach nie gorszych niż zastosowana. Wg pkt. 5.2 załączonej STWIORB zdjęta warstwa humusu powinna być użyta przy umacnianiu skarp. Przy czym należy pamiętać, iż zdjętej warstwy humusu nie należy mieszać z warstwą zdjętej darni. Ostatnią warstwę nasypów należy obłożyć warstwą urodzajną gr. 5cm.

Pytanie 11

Jakie prace przygotowawcze należy wykonać pod nasadzenia oraz teren łąki kwiatowej i trawnika (jeżeli jest do wykonania) – przedmiar robót oprócz pozycji 2.20 uzupełnianie gleby rodzimej warstwą ziemi o gr. 5 cm nie zawiera innych robót np. wymienionych w punkcie 2.4. Szczegółowego opisu technicznego

Odpowiedź:

Wytyczne dotyczące trawników i łąki kwietnej z siewu - wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- 1) teren pod trawnik należy przeorać pługiem lub glebogryzarką na głębokość 20–30 cm lub przy bardziej zwartej glebie - na 30-35 cm,
- 2) teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- 3) glebę pod trawnik należy użyźnić. Na piaszczystych, lekkich podłożach rozsypujemy 10–15-centymetrową warstwę żyznej ziemi kompostowej, którą mieszamy z podłożem,
- 4) ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą na spulchnionym wcześniej gruncie, wymieszana z kompostem (ok. 2 do 3cm), nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- 5) przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką, siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- 6) okres siania - najpóźniej do połowy września:
 - na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m²
 - na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m², chyba że SST przewiduje inaczej,
- 7) przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- 8) po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

Mieszanka nasion trawnika i łąki kwietnej powinna być dostosowana do warunków siedliskowych miejsca.

Pytanie 11

Proszę o zamieszczenie formularza oferty wraz z załącznikami.

Odpowiedź:

Formularz ofertowy wraz z załącznikami zostały zamieszczone w dniu 20.06.2017 r.

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuje, iż usunął załączniki 1c i 1 d do siwz, tj. wykaz wykonanych usług oraz wykaz osób.

W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert z 29 czerwca 2017 roku, na dzień 3 lipca 2017 roku, godz. 11:00, składanie ofert do 10:45.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl