

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

Kod CPV : 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 21.06.2017

| Lp. | Kod CPV | Opis działu |
|-----|---------|---|
| 1 | | Sale lekcyjne 403 i 406 |
| 2 | | Świetlica szkolna |
| 3 | | Wymiana drzwi na korytarzu głównym - 1 piętro |
| 4 | | Korytarz główny - 1 piętro |
| 5 | | Łączniki pośrednie ABC |
| 6 | | Izba pamięci |

--- Koniec wydruku ---

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|----------|--|---------|-------------|
| 1 | Sale lekcyjne 403 i 406 | | |
| 1 | kalk. własna Demontaż i utylizacja starej wykładziny pcv | 1,000 | kpl |
| 2 | kalk. własna Wykonanie wylewki samopoziomującej | 102,880 | m2 |
| 3 | kalk. własna Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, układane na klej winylowy przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej | 102,880 | m2 |
| 4 | kalk. własna Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | 102,880 | m2 |
| 5 | kalk. własna Listwy prześcienne z tworzyw sztucznych | 58,640 | m |
| 6 | kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości | 102,880 | m |
| 2 | Świetlica szkolna | | |
| 7 | KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ usunięcie starej farby olejnej | 120,550 | m2 |
| 8 | kalk. własna Demontaż i utylizacja starej wykładziny pcv | 63,710 | m2 |
| 9 | KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią | 63,710 | m2 |
| 10 | KNR 401-0702-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm | 8,020 | m |
| 11 | KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru | 2,000 | m3 |
| 12 | KNR 401-0108-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km | 2,000 | m3 |
| 13 | KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 (2,000 m3 * 9,00000 = 18,000 m3) | 18,000 | m3 |
| 14 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia// Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie // tynki cem-wap. | 8,020 | m2 |
| 15 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku | 120,550 | m2 |
| 16 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach | 120,550 | m2 |

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

2. Świetlica szkolna

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|--------|-------------|
| 17 | KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku //sufity | 63,710 | m2 |
| 18 | KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach | 63,710 | m2 |
| 19 | KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | 63,710 | m2 |
| 20 | KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem | 45,970 | m2 |
| 21 | KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (45,970 m2 * 2,00000 = 91,940 m2) | 91,940 | m2 |
| 22 | kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - świetlica | 76,620 | m2 |
| 23 | kalk. własna Lakierowanie natrysku | 76,620 | m2 |
| 24 | kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy | 7,500 | m |
| 25 | kalk. własna Demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny z PCV (wraz z cokolikami) | 38,830 | m2 |
| 26 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] analogia// Zerwanie posadzki cementowej// zerwanie posadzki z płytek gresowych 30x30 | 24,880 | m2 |
| 27 | kalk. własna Wylewka samopoziomująca | 24,880 | m2 |
| 28 | kalk. własna Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej | 63,710 | m2 |
| 29 | kalk. własna Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | 63,710 | m2 |
| 30 | kalk. własna Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych | 51,080 | m |
| 31 | kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości | 63,710 | m |
| 32 | kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 3,2 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować) | 3,000 | szt |
| 33 | kalk. własna Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi | 1,600 | m2 |
| 34 | kalk. własna Wymiana ościeżnic stalowych wraz z wyprawkami | 1,000 | szt |
| 35 | KNR 202-1019-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia// Drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, szklone, jednodzielnne, fabrycznie wykończone// drzwi wejściowe PCV z naswietłem dwudzielne z zamkiem patentowym | 3,200 | m2 |

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

2. Świetlica szkolna

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|--------|-------------|
| 36 | KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze o powierzchni: do 2,00 m2 | 1,600 | m2 |
| 37 | KNR 202-1009-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Naświetla PCV stałe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,00 do 1,20 m2 | 1,200 | m2 |
| 38 | KNR 401-0303-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły | 1,000 | m2 |
| 39 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub.ścian ponad 1/2 ceg. | 1,440 | m3 |
| 40 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych | 1,500 | m |
| 41 | KNR 403-0306-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] analogia/ Wymiana gniazd wtorkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda | 10,000 | szt |
| 42 | KNR 508-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przewodów kablekowych YDYp 3X1,5 mm2 //wymiana instalacji elektrycznej (w bruzdach) | 30,000 | m |
| 43 | kalk. własna Wymiana istniejącego oświetlenia (demontaż istniejących lamp, montaż nowych - rastrowa oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki o mocy 36W, statecznik elektroniczny, typ T8 (120 cm), podstawa wykona jest z blachy stalowej malowanej proszkowo, do montażu natynkowego na suficie lub ścianie. | 6,000 | kpl |
| 44 | kalk. własna Pomiary elektryczne | 1,000 | kpl |
| 45 | kalk. własna Instalacja wentylacji (wykucie otworu w ścianie budynku - gr. muru ok. 55 cm, ze stali nierdzewnej, przekrój kanału 14x14, d. kanału 3,0 m, wyprawki wewnątrz i na zewnątrz) | 1,000 | kpl |
| 46 | KNR 202-2011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, podwójne na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych - 40 cm | 5,000 | m2 |
| 3 | Wymiana drzwi na korytarzu głównym - 1 piętro | | |
| 47 | kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować) | 7,000 | szt. |
| 48 | kalk. własna Malowanie farbą olejną istniejących ościeżnic stalowych | 2,000 | szt |
| 49 | KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne) o powierzchni: do 2,00 m2 | 6,400 | m2 |
| 50 | KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne, tuleje wentylacyjne) o powierzchni: do 2,00 m2 | 4,800 | m2 |
| 51 | kalk. własna Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z podwójnym zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi | 1,600 | m2 |

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

3. Wymiana drzwi na korytarzu głównym - 1 piętro

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|---------|-------------|
| 52 | kalk. własna Wymiana ościeżnic stalowych wraz z wyprawkami | 2,000 | szt |
| 53 | kalk.własna Demontaż i utylizacja kraty stalowej | 1,000 | szt |
| 4 | Korytarz główny - 1 piętro | | |
| 54 | kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować) | 1,000 | szt. |
| 55 | kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy | 18,000 | m |
| 56 | KNR 401-0304-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu ciasta wapiennego | 1,600 | m3 |
| 57 | KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane ręcznie | 31,000 | m2 |
| 58 | KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku | 247,630 | m2 |
| 59 | KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach | 247,630 | m2 |
| 60 | KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 153,430 | m2 |
| 61 | KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach | 153,430 | m2 |
| 62 | KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią | 228,430 | m2 |
| 63 | KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem | 106,310 | m2 |
| 64 | KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (106,310 m2 * 2,00000 = 212,620 m2) | 212,620 | m2 |
| 65 | KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | 228,430 | m2 |
| 66 | KNR 202-1505-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity | 228,430 | m2 |
| 67 | KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej | 202,430 | m2 |
| 68 | kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz //analogicznie do istniejącego malowania na korytarzy | 141,700 | m2 |

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

4. Korytarz główny - 1 piętro

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---------------------------------|---|---------|-------------|
| 69 | kalk. własna Lakierowanie natrysku | 141,700 | m2 |
| 70 | kalk. własna Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych | 10,000 | szt |
| 71 | KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych | 10,000 | szt |
| 72 | KNR 403-0306-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda | 20,000 | szt |
| 73 | KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż szafek hydrantowych: naściennych // wraz z gaśnicami | 6,000 | szt |
| 74 | kalk własna Próby hydrantowe | 1,000 | kpl |
| 75 | kalk własna Wymiana szkolnych szafek elektrycznych wnekowych | 4,000 | szt |
| 76 | kalk własna Malowanie poręczy stalowej po wcześniejszym oczyszczeniu | 3,000 | kpl |
| 5 Łączniki pośrednie ABC | | | |
| 77 | KNR 202-2001-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Ścianki działowe z płyt gipsowych grubości 8 cm: pojedyncze - demontaż istniejących ścianek wraz utylizacją i wywozem materiału | 22,720 | m2 |
| 78 | KNR 202-2006-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm | 22,720 | m2 |
| 79 | KNR 202-2006-06-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do okładzin z płyt gipsowokartonowych /suchych tynków gipsowych/, na ścianach, na zaprawie - za drugą warstwę płyt o grubości: 12,5 mm | 22,720 | m2 |
| 80 | KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią | 159,810 | m2 |
| 81 | KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku | 315,420 | m2 |
| 82 | KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach | 315,420 | m2 |
| 83 | KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 159,810 | m2 |
| 84 | KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach | 159,810 | m2 |
| 85 | KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem | 94,620 | m2 |

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

5. Łączniki pośrednie ABC

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----------------------|--|---------|-------------|
| 86 | KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotnie Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (94,620 m2 * 2,00000 = 189,240 m2) | 189,240 | m2 |
| 87 | KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | 159,810 | m2 |
| 88 | KNR 202-1505-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity | 159,810 | m2 |
| 89 | KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej | 315,420 | m2 |
| 90 | kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz //analogicznie do istniejącego malowania na korytarzy | 220,770 | m2 |
| 91 | kalk. własna Lakierowanie natrysku | 220,770 | m2 |
| 92 | kalk. własna Malowanie farbą olejną istniejących ościeżnic stalowych | 6,000 | szt |
| 93 | KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami) | 3,000 | szt |
| 94 | KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne w środku, wyglądem nawiązujące do drzwi na parterze (sosna norweska, drzwi pięciodzielne) o powierzchni: do 2,00 m2 | 14,400 | m2 |
| 95 | kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy | 18,000 | m |
| 6 Izba pamięci | | | |
| 96 | KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią | 20,060 | m2 |
| 97 | KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku | 55,800 | m2 |
| 98 | KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach | 55,800 | m2 |
| 99 | KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 20,060 | m2 |
| 100 | KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach | 20,060 | m2 |
| 101 | KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem | 55,800 | m2 |

Remont SSP nr 2 we Wrześni w zakresie 1 pietra, pawilonu I-III oraz łączników ABC

6. Izba pamięci

Data: 21.06.2017

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|---------|-------------|
| 102 | KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (55,800 m2 * 2,00000 = 111,600 m2) | 111,600 | m2 |
| 103 | KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity | 20,060 | m2 |
| 104 | KNR 202-1505-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity | 20,060 | m2 |
| 105 | kalk. własna Malowanie bezbarwnym zmywalnym lakierem ochronnym powierzchni ścian | 27,900 | m2 |
| 106 | KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej | 55,800 | m2 |
| 107 | kalk. własna Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | 20,060 | m2 |
| 108 | kalk. własna Demontaż i utylizacja starej wykładziny pcv | 1,000 | kpl |
| 109 | kalk. własna Wykonanie wylewki samopoziomującej | 20,060 | m2 |
| 110 | kalk. własna Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, układane na klej winylowy przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej | 20,060 | m2 |
| 111 | kalk. własna Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | 20,060 | m2 |
| 112 | kalk. własna Listwy prześcienne z tworzyw sztucznych | 18,600 | m |
| 113 | kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości | 20,060 | m |
| 114 | KNR 403-0306-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda | 2,000 | szt |
| 115 | kalk. własna Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych | 2,000 | szt |
| 116 | KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych | 2,000 | szt |
| 117 | kalk. własna Wymiana szkolnych szafek elektrycznych wnekowych | 1,000 | szt |

--- Koniec wydruku ---