

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2**

Obiekt : **Roboty Remontowe**

Adres : ul. Kościuszki, Września

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów
2	Wymiana drzwi na korytarzu głównym
3	Pawilon klas I-III
4	Likwidacja pomieszczeń szatni A, B, C
5	Korytarz główny
6	Łączniki dolne B i C:
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

1 Sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów

1	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	165,820 m2				
2	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany	165,820 m2				
3	KNR 202-1505-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: każde dalsze ponad dwukrotne	165,820 m2		2,00000		
4	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	76,780 m2				
5	KNR 202-1505-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: każde dalsze ponad dwukrotne	76,780 m2		2,00000		
6	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia: Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - malowanie do wys. 1,50 m lakierem bezbarwnym nieścieralnym, zmywalnym	83,940 m2				
7	KNR kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	9,300 m				
8	KNR kalk. własna Demontaż i utylizacja wertykalnych rolet PVC.	3,000 szt				
9	KNR kalk. własna Demontaż i utylizacja kraty stalowej (po demontażu kraty należy uzupełnić fragmentarycznie posadzkę z płytek gresowych oraz dokonać wyprawek malarskich)	1,000 szt				
10	KNR 202-1503-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia: Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania / malowanie parapetów lastrykowych	5,350 m2				
11	KNR 401-0816-06-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia/ Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej/ rozebranie, demontaż posadzki z paneli drewnianych wraz z listwami, utylizacja	76,780 m2				
12	KNR kalk. własna Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej	76,780 m2				
13	KNR kalk. własna Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	76,780 m2				
14	KNR kalk. własna Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	68,900 m				

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

1. Sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15	KNR kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 3,2 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	4,000 szt				
16	KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	2,000 szt				
17	KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodelne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2	3,200 m2				
18	KNR kalk. własna Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z podwójnym zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	1,800 m2				
19	KNR kalk. własna Dostawa i montaż rolet okiennych dzień / noc	5,000 szt				
20	KNR kalk. własna Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	4,000 szt				
21	KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	4,000 szt				
22	KNR 403-0306-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemienia - typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	15,000 szt				

2 Wymiana drzwi na korytarzu głównym

23	KNR kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	4,000 szt.				
24	KNR 401-0212-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych / powiększenie otworów drzwiowych	1,000 m3				
25	KNR 401-0106-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,000 m3				
26	KNR 401-0108-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,000 m3				
27	KNR 401-0108-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	1,000 m3		9,00000		
28	KNR 202-0126-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ułożenie belki nadprożowej żelbetowej prefabrykowanej okiennej L = 1,30	3,000 szt				
29	KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	4,000 szt				
30	KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodelne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2	5,400 m2				

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

2. Wymiana drzwi na korytarzu głównym

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
31	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodelne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2 z kratką wentylacyjną i samozamykaczem do pomieszczenia WC	1,800 m2				
32	KNR kalk. własna Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z podwójnym zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	1,800 m2				
33	KNR kalk. własna Demontaż i utylizacja kraty stalowej	1,000 szt				

3 Pawilon klas I-III

34	KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 wraz z wywozem i utylizacją	8,000 szt				
35	KNR 202-1009-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa /analogia: Naświetla stałe, w ramie drewnianej, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,00 do 1,20 m2 - demontaż i utylizacja	11,810 m2				
36	KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm - poszerzenie otworów drzwiowych	1,000 m3				
37	KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm - demontaż parapetów betonowych	1,000 m3				
38	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,000 m3				
39	KNR 401-0108-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,000 m3				
40	KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	1,000 m3		9,00000		
41	KNR 202-0126-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ułożenie belki nadprożowej żelbetowej prefabrykowanej okiennej L=1,30 m	6,000 szt				
42	KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm	21,170 m2				
43	KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie	31,000 m2				
44	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	231,650 m2				
45	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	443,630 m2				
46	KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie podłóg folią	443,630 m2				

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

3. Pawilon klas I-III

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
47	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	458,840 m2				
48	KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne	458,840 m2		2,00000		
49	KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	443,630 m2				
50	KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	443,630 m2				
51	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	65,980 m2				
52	KNR kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz	65,980 m2				
53	KNR kalk. własna Lakierowanie natrysku	65,980 m2				
54	KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	8,000 szt				
55	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednoodzielnne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2 z szybą o wys 1/3 skrzydła, szkło bezpieczne gr. min 5mm, szyba mleczna	10,800 m2				
56	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednoodzielnne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2 z kratką wentylacyjną do pom. WC	3,600 m2				
57	KNR kalk. własna Demontaż istniejącego oświetlenia	4,000 kpl				
58	KNR kalk. własna Montaż nowego oświetlenia: oprawa LED, rastrowa natynkowa, 2x 25W 150cm dł. 230V biały neutralny	4,000 kpl				
59	KNR kalk. własna Demontaż szafek w ścianie pomiędzy klasami, a korytarzem z płyty pilśniowej o wym. 3,6 x 1,3 m wraz z utylizacją	2,000 kpl				
60	KNR 218-0903-03-00 WACETOB Warszawa Wykonanie dylatacji w przejściu pomiędzy pawilonem, a korytarzem głównym (nacięcie warstw - klej, siatka, w miejscu naturalnego pęknięcia, naprawienie miejscowe siatką na klej, wstawienie listwy dylatacyjnej)	1,000 kpl				
61	KNR kalk. własna Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: krętek wentylacyjnych	16,000 szt				
62	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krętek wentylacyjnych	16,000 szt				
63	KNR 403-0306-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiającym - typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	24,000 szt				

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

4. Likwidacja pomieszczeń szatni A, B, C

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

4 Likwidacja pomieszczeń szatni A, B, C

64	KNR 202-2001-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia/ Ścianki działowe z płyt gipsowych grubości 8 cm: pojedyncze - demontaż istniejących ścianek wraz utylizacją i wywozem materiału	31,400 m2				
65	KNR kalk. własna Demontaż wieszaków stalowych (materiał stanowi własność szkoły)	6,000 kpl				
66	KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie - uzupełnienie tynków do demontażu ścianek i wieszaków	2,000 m2				
67	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	36,470 m2				
68	KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne	36,470 m2		2,00000		
69	KNR 202-1504-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie doborowe farbą olejną podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	36,470 m2				
70	KNR 401-0804-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia/ Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 0,5 do 1,0 m2/ naprawa po demontażu ścianek	3,000 msc				

5 Korytarz główny

71	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	140,000 m2				
72	KNR 401-1216-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie podłóg folią	165,790 m2				
73	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	271,000 m2				
74	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	165,790 m2				
75	KNR kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz	191,540 m2				
76	KNR kalk. własna Lakierowanie natrysku	191,540 m2				
77	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	79,480 m2				
78	KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne	79,480 m2		2,00000		
79	KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	165,790 m2				
80	KNR 202-1505-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	165,790 m2				

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

5. Korytarz główny

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
81	KNR kalk. własna Malowanie parapetów farba olejną 2 razy	8,000 m2				
82	KNR kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	17,000 m				

6 Łączniki dolne B i C:

83	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	178,800 m2				
84	KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie podłóg folią	158,840 m2				
85	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	204,910 m2				
86	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	158,840 m2				
87	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	26,110 m2				
88	KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne	26,110 m2	2,00000			
89	KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	158,840 m2				
90	KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	158,840 m2				
91	KNR kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz	178,800 m2				
92	KNR kalk. własna Lakierowanie natrysku	178,800 m2				
93	KNR kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	6,000 szt.				
94	KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	6,000 szt				
95	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednokierunkowe, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2	10,000 m2				
96	KNR kalk. własna Malowanie parapetów farba olejną 2 razy	10,000 m2				
Wartość kosztorysowa robót						