

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

Kod CPV : 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2016-04-28

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów
2		Wymiana drzwi na korytarzu głównym
3		Pawilon klas I-III
4		Likwidacja pomieszczeń szatni A, B, C
5		Korytarz główny
6		Łączniki dolne B i C:

--- Koniec wydruku ---

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Roboty Remontowe

Adres : ul. Kościuszki, Września

Data: 2016-04-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów		
1	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	165,820	m2
2	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany	165,820	m2
3	KNR 202-1505-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (165,820 m2 * 2,00000 = 331,640 m2)	331,640	m2
4	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	76,780	m2
5	KNR 202-1505-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (76,780 m2 * 2,00000 = 153,560 m2)	153,560	m2
6	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia: Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - malowanie do wys. 1,50 m lakierem bezbarwnym nieścieralnym, zmywalnym	83,940	m2
7	kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	9,300	m
8	kalk. własna Demontaż i utylizacja wertykalnych rolet PVC.	3,000	szt
9	kalk. własna Demontaż i utylizacja kraty stalowej (po demontażu kraty należy uzupełnić fragmentarycznie posadzkę z płytek gresowych oraz dokonać wyprawek malarskich)	1,000	szt
10	KNR 202-1503-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia: Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania / malowanie parapetów lastrykowych	5,350	m2
11	KNR 401-0816-06-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej/ rozebranie, demontaż posadzki z paneli drewnianych wraz z listwami, utylizacja	76,780	m2
12	kalk. własna Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej	76,780	m2
13	kalk. własna Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	76,780	m2
14	kalk. własna Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	68,900	m
15	kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 3,2 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	4,000	szt
16	KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	2,000	szt

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

1. Sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów

Data: 2016-04-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne,jednodzielne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2	3,200	m2
18	kalk. własna Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z podwójnym zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	1,800	m2
19	kalk. własna Dostawa i montaż rolet okiennych dzień / noc	5,000	szt
20	kalk. własna Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	4,000	szt
21	KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	4,000	szt
22	KNR 403-0306-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	15,000	szt
2	Wymiana drzwi na korytarzu głównym		
23	kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	4,000	szt.
24	KNR 401-0212-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych / powiększenie otworów drzwiowych	1,000	m3
25	KNR 401-0106-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,000	m3
26	KNR 401-0108-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,000	m3
27	KNR 401-0108-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 (1,000 m3 * 9,00000 = 9,000 m3)	9,000	m3
28	KNR 202-0126-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie belki nadprożowej żelbetowej prefabrykowanej okiennej L = 1,30	3,000	szt
29	KNR 401-0318-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	4,000	szt
30	KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne,jednodzielne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2	5,400	m2
31	KNR 202-1020-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne,jednodzielne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2 z kratką wentylacyjną i samozamykaczem do pomieszczenia WC	1,800	m2
32	kalk. własna Dostawa i montaż drzwi stalowych okleinowanych w kolorze drewna z podwójnym zamkiem patentowym z ościeżnicą / wraz z wyprawkami malarskimi, tynkarskimi, posadzkowymi	1,800	m2

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

2. Wymiana drzwi na korytarzu głównym

Data: 2016-04-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
33	kalk.własna Demontaż i utylizacja kraty stalowej	1,000	szt
3	Pawilon klas I-III		
34	KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 wraz z wywozem i utylizacją	8,000	szt
35	KNR 202-1009-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] /analogia: Naświetla stałe, w ramie drewnianej, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,00 do 1,20 m2 - demontaż i utylizacja	11,810	m2
36	KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm - poszerzenie otworów drzwiowych	1,000	m3
37	KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm - demontaż parapetów betonowych	1,000	m3
38	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,000	m3
39	KNR 401-0108-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,000	m3
40	KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 (1,000 m3 * 9,00000 = 9,000 m3)	9,000	m3
41	KNR 202-0126-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie belki nadprożowej żelbetowej prefabrykowanej okiennej L=1,30 m	6,000	szt
42	KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm	21,170	m2
43	KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie	31,000	m2
44	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	231,650	m2
45	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	443,630	m2
46	KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią	443,630	m2
47	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	458,840	m2

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

3. Pawilon klas I-III

Data: 2016-04-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
48	KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotnie Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (458,840 m2 * 2,00000 = 917,680 m2)	917,680	m2
49	KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotnie, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	443,630	m2
50	KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotnie - sufity	443,630	m2
51	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	65,980	m2
52	kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz	65,980	m2
53	kalk. własna Lakierowanie natrysku	65,980	m2
54	KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	8,000	szt
55	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne,jednodzielne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2 z szybą o wys1/3 skrzydła, szkło bezpieczne gr. min 5mm, szyba mleczna	10,800	m2
56	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne,jednodzielne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2 z kratka wentylacyjną do pom. WC	3,600	m2
57	kalk. własna Demontaż istniejącego oświetlenia	4,000	kpl
58	kalk. własna Montaż nowego oświetlenia: oprawa LED, rastrowa natynkowa, 2x 25W 150cm dł. 230V biały neutralny	4,000	kpl
59	kalk. własna Demontaż szafek w ścianie pomiędzy klasami, a korytarzem z płyty pilśniowej o wym. 3,6 x 1,3 m wraz z utylizacją	2,000	kpl
60	KNR 218-0903-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie dylatacji w przejściu pomiędzy pawilonem, a korytarzem głównym (nacięcie warstw - klej , siatka, w miejsc naturalnego pęknięcia, naprawienie miejscowe siatką na klej, wstawienie listwy dylatacyjnej)	1,000	kpl
61	kalk. własna Demontaż w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	16,000	szt
62	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	16,000	szt
63	KNR 403-0306-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] analogia/ Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130L/ kontakty oraz gniazda	24,000	szt
4	Likwidacja pomieszczeń szatni A, B, C		
64	KNR 202-2001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Ścianki działowe z płyt gipsowych grubości 8 cm: pojedyncze - demontaż istniejących ścianek wraz utylizacją i wywozem materiału	31,400	m2

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

4. Likwidacja pomieszczeń szatni A, B, C

Data: 2016-04-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
65	kalk. własna Demontaż wieszaków stalowych (materiał stanowi własność szkoły)	6,000	kpl
66	KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie - uzupełnienie tynków do demontażu ścianek i wieszaków	2,000	m2
67	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	36,470	m2
68	KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (36,470 m2 * 2,00000 = 72,940 m2)	72,940	m2
69	KNR 202-1504-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie doborowe farbą olejną podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	36,470	m2
70	KNR 401-0804-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 0,5 do 1,0 m2/ naprawa po demontażu ścianek	3,000	msc
5	Korytarz główny		
71	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	140,000	m2
72	KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią	165,790	m2
73	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	271,000	m2
74	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	165,790	m2
75	kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz	191,540	m2
76	kalk. własna Lakierowanie natrysku	191,540	m2
77	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	79,480	m2
78	KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (79,480 m2 * 2,00000 = 158,960 m2)	158,960	m2
79	KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	165,790	m2
80	KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	165,790	m2

Remont SSp nr 2 we Wrześni w zakresie pawilonu dla klas I-III, korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetów dyrektorów.

5. Korytarz główny

Data: 2016-04-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
81	kalk. własna Malowanie parapetów farbą olejną 2 razy	8,000	m2
82	kalk. własna analogia/ Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 5cm/ na równo ze ścianą parapet betonowy	17,000	m
6	Łączniki dolne B i C:		
83	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia/ Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2/ zeskrobanie starej farby olejnej	178,800	m2
84	KNR 401-1216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabezpieczenie podłóg folią	158,840	m2
85	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	204,910	m2
86	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	158,840	m2
87	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	26,110	m2
88	KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: każde dalsze ponad dwukrotne Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (26,110 m2 * 2,00000 = 52,220 m2)	52,220	m2
89	KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity	158,840	m2
90	KNR 202-1505-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: każde dalsze ponad dwukrotne - sufity	158,840	m2
91	kalk. własna Malowanie podłoża farbą templewą (farba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem) - korytarz	178,800	m2
92	kalk. własna Lakierowanie natrysku	178,800	m2
93	kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ok. 6,5 m2 (ościeżnice i skrzydła drzwiowe nadające się do użytku należy przekazać szkole, a pozostałe zutylizować)	6,000	szt.
94	KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 (po osadzeniu ościeżnic należy dokonać wyprawek tynkarskich, malarskich, uzupełnić posadzki gresem a ściany w łazience płytkami)	6,000	szt
95	KNR 202-1020-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodzielnne, gładkie o powierzchni: do 2,00 m2	10,000	m2
96	kalk. własna Malowanie parapetów farbą olejną 2 razy	10,000	m2