

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych

Obiekt : Drogi i ulice wiejskie, nakładki na drogach gminnych

Adres : Gmina Września

Kod CPV : 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Przebudowa drogi gminnej Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki

Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przebudowa drogi gminnej Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki

Budowa : Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych

Obiekt : Drogi i ulice wiejskie, nakładki na drogach gminnych

Adres : Gmina Września

Data: 2016-04-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	1,900	km
2	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	7 600,000	m2
3	ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	7 600,000	m2
4	ICRD - KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	7 600,000	m2
5	ICRD - KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	7 600,000	m2

--- Koniec wydruku ---