

Roboty elektryczne

Budowa : Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

Obiekt : Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

NAKLADY RMS

Data: 2016-01-22

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.	999	robocizna	876,37020	r-g
----	-----	-----------	-----------	-----

Nakład robocizny :	876,37020	r-g
---------------------------	------------------	------------

Materiały

1.	1121000	ICB_S	Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm, St0S	153,92000	kg
2.	1122320	ICB_S	Drut stalowy okrągły miękki, ocynkowany, o średnicy 8,0 mm	220,00000	m
3.	1560199	ICB_S	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	62,16000	m2
4.	7046401	ICB_S	Przycisk sterowniczy w obudowie	2,04000	szt
5.	7052999	ICB_S	tablica TG	1,00000	szt.
6.	7302101	ICB_S	Oprawa LED 2600LM PLX E IP44 21 840 / 600X300	11,00000	szt
7.	7302151	ICB_S	Oprawa LED 4400LM PLX E IP44 21 840 / 600X300	26,00000	szt
8.	7302154	ICB_S	Oprawa LED 8800LM PLX E IP44 21 840 / 1200X300	2,00000	szt
9.	7302155	ICB_S	Oprawa LED PC 5200LM E IP65 840	8,00000	szt
10.	7302499	ICB_S	oprawa LED 17600LM MICRO-PRM KR E 34 840	30,00000	szt.
11.	7302999	ICB_S	oprawa AWARYJNA HWS/2/SE/AT	12,00000	szt.
12.	7303399	ICB_S	oprawa LED 4X4W 15°/ 3000K 230V IP65 21	18,00000	szt.
13.	7304343	ICB_S	Oprawa AWARYJNA HWS/2/SE/AT	1,00000	szt
14.	7304733	ICB_S	Oprawa AWARYJNA LVNC/2/SE/AT 3W	3,00000	szt
15.	7305803	ICB_S	Oprawa AWARYJNA LVNO/2/SE/AT 3W	11,00000	szt
16.	7519999	ICB_S	łączniki instalacyjne	24,48000	szt.
17.	7522099	ICB_S	Wyłącznik zmierzchowy z zegarem dobowym, analogowym	1,00000	szt
18.	7530341	ICB_S	Gniazdo wtyczkowe p/t izolacyjne 2x2P, 10/16 A, 250 V,	40,80000	szt
19.	7590330	ICB_S	wsporniki dachowe	176,75000	szt.
20.	7590350	ICB_S	wsporniki naciągowe	6,00000	szt.
21.	7590711	ICB_S	złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	6,00000	szt.
22.	7590799	ICB_S	złącza	6,00000	szt.
23.	7758299	ICB_S	Zestaw sterowania wentylacją	10,00000	szt
24.	7921509	ICB_S	Przewód miedziany, typu LGgY 16 mm2, 1,0k V	10,00000	m
25.	7951302	ICB_S	Przewód kabelkowy miedziany wtynkowy, typu YDYt 2x1,5 mm2, 500 V	140,00000	m
26.	7951305	ICB_S	Przewód kabelkowy miedziany wtynkowy, typu YDYt 3x1,5 mm2, 500 V	1 250,00000	m
27.	7951306	ICB_S	Przewód kabelkowy miedziany wtynkowy, typu YDYt 3x2,5 mm2, 500 V	130,00000	m
28.	7970193	ICB_S	Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x 16 mm2, 0,6/1 kV	83,20000	m
29.	8021022	ICB_S	Kabel telefoniczny stacyjny, typu YTKSYekw 1x2x1,0 mm	728,00000	m
30.	8322199	ICB_S	kołki kotwiące	44,00000	szt.
31.	8322599	ICB_S	Drabinka z blachy ocynkowanej o gr. 2,0 mm, do prowadzenia tras kablowych, o szerokości 600 mm i wysokości 80 mm	35,00000	m
32.	8990499	ICB_S	kołki rozporowe plastikowe	72,00000	szt.

Sprzęt

1.	72111	ICB_S	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	22,69200	m-g
----	-------	-------	-------------------------------------	----------	-----

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---