

Września, dnia 14.07.2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.350.000 euro na budowę dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POLiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W przedmiarze OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA

Dział: Monitoring Zamawiający w kosztorysie przewidział montaż 7 kamer na słupach oświetleniowych. W dn.16.06.2021 r. Zamawiający zamieścił dwie specyfikacje kamer: Specyfikacja kamery wieloprzetwornikowej i Specyfikacja kamery standard.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer z manualną regulacją kąta patrzenia obiektywu?

Odpowiedź:

Zamawiający dla kamery standard wymaga motozoom, natomiast dla kamery wieloprzetwornikowej Zamawiający dopuszcza kamery zarówno z manualną regulacją lub motozoom. Zamawiający dla kamery standard usuwa następujące wymagane rozdzielczości: 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kamera nie była wyposażona w motozoom?

Odpowiedź:

Zamawiający dla kamery standard wymaga motozoom, natomiast dla kamery wieloprzetwornikowej Zamawiający dopuszcza kamery zarówno z manualną regulacją lub motozoom.

Pytanie 3

W przedmiarze OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA zamieszczonym przez Zamawiającego dotyczącym monitoringu występuje montaż słupów pod kamery CCTV szt. 7. Prosimy o podanie faktycznej ilości kamer 6 czy 7?

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzią na pytania z dnia 28.06.2021 roku zmodyfikował przedmiar, pozycja nr 52 dotycząca montażu słupów została wyzerowana, ponieważ kamery montowane będą na planowanych słupach oświetlenia ulicznego o nr: 15, 16, 20, 23, 17/1, 12. Zamawiający modyfikuje pozycję 53 dotyczącą ilości kamer, która otrzymuje obmiar 7,000 sztuk (kamery STANDARD – 6 szt, kamera wieloprzetwornikowa – 1 szt. Zamawiający dołącza uaktualnione specyfikacje techniczne kamer.

Pytanie 4

Prosimy wyjaśnienie kwestii słupów pod kamery CCTV- należy je zamontować na nowych indywidualnych słupach, czy na słupach oświetleniowych? Prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

Kamery należy zamontować na planowanych słupach oświetlenia ulicznego o nr: 15, 16, 20 (kamera stałopozycyjna i wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12. Zamawiający udzielając wcześniejszych odpowiedzi zmodyfikował przedmiar robót.

Pytanie 5

Wykonawca nr 1 - Zgodnie z odpowiedzią nr 11 z dnia 08.07.2021 proszę o aktualizację kosztorysu. „Pytanie 11

Zgodnie z Projektem Wykonawczym PW TOM6 Woda należy ułożyć rurę osłonową (w tym odcinki ułożone przewiertem) na łącznej długości 79,5m. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze - III 5 formularza ofertowego (zgodnie z poz. 16 rura osłonowa przewidziana jest na odcinku 478m). Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy ułożyć rurę osłonową na dł. łącznej razem z przewiertem 79,5 m. Wobec powyższego modyfikuje się poz. 16 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej” do ilości 79,5 m.”

Wykonawca nr 2 - W odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 08.07.2021 r. Zamawiający poinformował o modyfikacji pozycji 16 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej” do ilości 79,5 m. Modyfikacja ta nie została jednak wprowadzona do załączonego do odpowiedzi ostatecznego kosztorysu ofertowego. Prosimy o modyfikację kosztorysu lub potwierdzenie, że należy pozostawić ilość 478 m.

Wykonawca nr 3 - Dotyczy odpowiedzi na pytania z 08-07-2021. W załączonym do odpowiedzi zmodyfikowanym kosztorysie Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej (III 5 formularza ofertowego) jest

16	D-01.03.05	Rura ochronna stal. Dz 273/7.1 mm	478,00	m
----	------------	-----------------------------------	--------	---

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 powinno być 79,5 m.

Wykonawca nr 4 - Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 8.07 Zamawiający informuje, że zmodyfikował poz. 16 przedmiaru robót „Przebudowa i zabezpieczenie sieci w ilości 79,5m”. Modyfikacja ta nie została wprowadzona. Prosimy o ponowne załączenie skorygowanego przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje kosztorys ofertowy zgodnie z udzieloną w dniu 8.07.2021 roku odpowiedzią na pytanie nr 11. Zmodyfikowany kosztorys stanowi załącznik do niniejszego pisma.