


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (II postępowanie)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytanie:

Pytanie 1

Czy wodę ze stawów można odpompować do kanalizacji i czy wykonawca ponosi koszty wpompowania wody do kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje odprowadzenie wody urządzeniem spustowym ze stawu poprzez sieć kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2

Obniżenie terenu o 1 metr przy płocie wodociągów może zaburzyć stateczność płotu (jego przewrócenie). Czy przy podjęciu próby wydostania całości namułu ze stawów wzdłuż przeciwnego brzegu stawu większego i nie wykonywanie poszerzenia drogi dojazdowej skutkować będzie obniżeniem honorarium wykonawcy. Jako nie wykonanie części zakresu, czy wynagrodzenie będzie ryczałtowe i sposób wykonania zadania leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru, które będzie kontrolował jakość oraz zakres prac. W ramach realizacji należy w całości oczyścić dno stawu. Umowa zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 2 przewiduje rozliczenie kosztorysowe, w oparciu o kosztorys powykonawczy.

Pytanie 3

Mamy doświadczenie w oczyszczaniu podobnych zbiorników koparkami typu Long na gąsienicach błotnych, rozwiązanie takie nie powoduje uszkodzenia dna zbiornika jak ma to miejsce z wykorzystaniem spycharek. Czy zamawiający dopuszcza użycie takiej technologii robót i czy będzie ona potraktowana jako równoważna do wypychania stawu spycharkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww technologii. Wykonawca zgodnie z SIWZ ofertę musi wycenić na podstawie dołączonego przedmiaru robót. Zgodnie z SIWZ tylko Zamawiający może dokonywać zmian w przedmiarze robót. W przypadku braku jakiegokolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień w celu ustalenia rzeczywistej treści oferty oraz jej charakteru i rodzaju jak i zarówno dla samej potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. uzupełni kosztorys ofertowy o brakującą pozycję i przyjmie, iż cena jednostkowa tej pozycji wynosi 0 zł (przyjmując, że cena została uwzględniona w innych pozycjach kosztorysu ofertowego), natomiast wprowadzając inne pozycje niż w przedmiarze Zamawiający wykreśli je z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. Po zakończeniu robót zostanie wykonany obmiar robót. Jeżeli wyniki wykonanego obmiaru będą odbiegały od przedmiaru przyjętego w postępowaniu, wartość robót określonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilość robót otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz jednostkowych cen robót podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczności ustala się, że roboty zostaną rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (załącznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez przemnożenie scalonych jednostkowych cen robót przez faktycznie wykonane ich ilości zostanie naliczony podatek VAT.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 4

Zagospodarowanie osadu leży po stronie wykonawcy, czy miejsce składowania jest na terenie zamawiającego w obrębie 3 km?

Odpowiedź:

Osad po osuszeniu zostanie wywieziony na działkę należącą do Zamawiającego położoną w odległości 3 km od miejsca prowadzenia robót (działka w rejonie ul. Strzykały).

Pytanie 5

Czy odłowienie ryb i ichtiofauny leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:


Ryby (ichtiofaunę) ze stawu odłowi we własnym zakresie wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło we Wrześni.

Pytanie 6

Czy przewidziana jest wycinka dwóch drzew, które znajdują się w osi rurociągu pomiędzy studniami D4 i D5?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje usunięcia drzew i krzewów.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Referatu Zamówień Publicznych