

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

**Budowa chodnika w obszarze nieruchomości o nr 791 i 790/2
we Wrześni**

Nazwa obiektu	Budowa chodnika w obszarze nieruchomości o nr 791 i 790/2 we Wrześni
Adres obiektu	Gmina WRZEŚNIA, nr ewid. dz. 791, 790/2 obręb 0500, Września
Inwestor	Gmina Września Ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Czerwiec 2020r.
Pieczętka i podpis	Egzemplarz nr

Spis zawartości:

- 1.Opis techniczny
- 2.Plan sytuacyjny

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: **budowa chodnika w obszarze nieruchomości nr 791 i 790/2 we Wrześni w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu działek gminnych o numerach 791 i części 790/2.**

3. Stan istniejący

Działka nr 791 jest działką niezabudowaną. Graniczy z ul. Szosa Witkowska, zlokalizowane są na niej dwa zamknięte zbiorniki wodne. Teren jest płaski ze skarpami w kierunku stawów. Działka jest częściowo ogrodzona, bez ograniczenia dostępu.

Nowa inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki istniejącej infrastruktury.

Działka nr 790/2 nie jest zagospodarowana. Z jednej strony graniczy z istniejącym utwardzonym terenem stanowiącym parking dla samochodów osobowych.

Tereny działek pokrywa poza tym zieleń niska w postaci trawy oraz wysoka w postaci drzew.

W miejscu planowanej inwestycji występuje obecnie nawierzchnia gruntowa.

Działki nie podlegają ochronie Konserwatora Zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

4. Stan projektowany

Projektuje się wykonanie chodnika jako całkowicie nowego o szerokości około 1,65m.

Budowa chodnika w obszarze nieruchomości o nr 791 i 790/2 we Wrześni

Nowy odcinek będzie łączył dwie nitki istniejącego utwardzenia. Ponadto w miejscu pomiędzy dwoma stawkami, przewiduje się wykonanie większego placu na którym docelowo zostaną ustawione ławki. Ławki nie są przedmiotem przetargu.

Zadanie ma polegać na:

- wykonaniu korytowania (wraz z usunięciem ziemi urodzajnej) pod nową nawierzchnię chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
- wykonaniu nowej konstrukcji – warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,
- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z chudego betonu o gr. 10 cm,
- ułożeniu kostki brukowej gr. 6 cm szarej, melanż na podsypce cementowo – pisakowej gr. 3 cm – należy zastosować taką samą kostkę jaka obecnie wykorzystana jest na chodnikach już istniejących przy stawkach,
- wbudowaniu oporników 8x30cm na ławie betonowej z betonu C 12/15,

Odprowadzenie wody z nawierzchni chodnika należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich spadków w kierunku nawierzchni gruntowej/trawiastej.

Chodniki przy stawkach



5. Zabezpieczenie robót.

1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem prowadzenia robót w pasie drogowym
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane o wymaganej specjalności, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządcy drogi.
3. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.
4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym oraz trasami sieci i lokalizacją urządzeń podziemnych. Należy oznakować je na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu. Przy braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o głębokości głębszej niż 0,4m prowadzić ręcznie. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy zabezpieczyć i oznakować.