


- LEGENDA
- 1a-1b. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypanie piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem
- 3c. Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
- 4a-4c. Krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
5. Krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem oraz ściekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem
- 6a. Krawężnik granitowy drogowy 20x25cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
- 7b-7c. Krawężnik betonowy drogowy 12x25cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
- 8a-8f. Krawędź jezdni w obrębie pobocza gruntowego UWAGA. W przypadku przekroju na łuku - należy uszczelniać krawędzie warstw bitumicznych (warstwą gorącego asfaltu wg PN-EN 12591) od strony napływu wody
9. Ściek prefabrykowany na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10cm



SMP projektanci		SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44 NIP 779-23-71-246 REGON 30137535	
Inwestor:		Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Nazwa inwestycji: Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicą m. Września łączącą drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3			
Branda:		Stadium dokumentacji:	
DROGOWA		PB/PW	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalności:	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Małyśk	WKP/023/P/OCD/06 drogowy	<i>Małyśk</i>
Projektant	mgr inż. Szymon Antkowiak	WKP/012/P/OCD/16 specjalność inż. drogowy	<i>Antkowiak</i>
Opracował	mgr inż. Mateusz Nogaj		<i>Nogaj</i>
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 konstrukcyjno-budowlana	<i>Szuba</i>
Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne			Nr 4.3
Nr umowy: WIK.ZP.272.10.149.2017		Data opracowania: 08/2018	Skala: 1:20