



PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI
NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we WRZEŚNI
SEKTOR II



OZNACZENIA:



Zestawienie projektowanych gatunków roślin z zapotrzebowaniem

Nr na planie	Nazwa gatunkowa, odmiana	Rozstawa [cm x cm]	Ilość [szt/m²]	Pow. [m²] lub [mb]	Ilość sztuk
	Drzewa liściaste:				
1	Acer tataricum subsp. Ginnala - klon tatarski	pojedynczo	-	-	5
2	Betula utilis 'Doreenbos' - brzoza poszyteczna	pojedynczo	-	-	16
3	Carpinus betulus 'Frans Fontaine' - grab pospolity	pojedynczo	-	-	13
4	Eleagnus angustifolia - oliwnik wąskolistny	pojedynczo	-	-	3
	Drzewa iglaste:				
5	Abies concolor 'Glaucu' - jodła kalifornijska	pojedynczo	-	-	10
6	Picea orientalis - świerk kaukaski	pojedynczo	-	-	14
7	Pseudotsuga menziesii var. glauca - daglezia zielona	pojedynczo	-	-	13
	Krzewy liściaste:				
8	Cerasus mahaleb - wiśnia wonna	pojedynczo	-	-	22
9	Berberis thunbergii - Heilmond Pillar berberys Thunberga	58x58	3/m²	40,0	120
10	Chaenomeles japonica - pigwowiec japoński	100x100	1/m²	36,0	36
11	Cotoneaster divaricatus - irga rozkrzewiona	pojedynczo	-	-	10
12	Cotoneaster horizontalis - irga pozioma	70x70	2/m²	46,0	92
13	Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' -irga szwedzka	70x70	2/m²	50,0	100
14	Eleagnus commutata - oliwnik srebrzysty	pojedynczo	-	-	6
15	Euonymus fortunei 'Colortrus' - trzmielina Fortunea	45x45	5/m²	70,0	280
16	Euonymus fortunei 'Silver Queen' - trzmielina Fortunea	50x50	4/m²	18,0	72
17	Hippophae rhamnoides - rokitnik pospolity	pojedynczo	-	-	11

Nr na planie	Nazwa gatunkowa, odmiana	Rozstawa [cm x cm]	lłóść [szt/m ²]	Pow. [m ²] lub dt. [mb]	lłóść sztuk
18	Hydrangea paniculata 'Vanille-Frese Renhy'-hortensja bukietowa	100x100	1/m ²	24,0	24
19	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - ligustr pospolity	180x90	1,6/1m ²	162,0	97
20	Physocarpus opulifolius 'Luteus' - pecherznica kalinolistna	pojedynczo	-	-	42
21	Prunus laurocerasus - laurowiśnia wschodnia	100x100	1/m ²	29,0	29
22	Sambucus nigra 'Aurea' - bez czarny	pojedynczo	-	-	7
23	Sambucus nigra 'Guincho Purple' - bez czarna	pojedynczo	-	-	8
24	Sorbaria sorbifolia 'Sem' - lawina jarzobolistna	70x70	2/m ²	36,0	72
25	Spirea x cinerea 'Grefsheim' - lawula szara	100x100	1/m ²	26,0	26
26	Spirea japonica 'Macrophylla' - lawula japońska	58x58	3/m ²	32	96
27	Tamarix paviflora - tamaryszek drobnokwiatowy	pojedynczo	-	-	8
28	Viburnum burkwoodi - kalina Burkwooda	200x200	1/4m ²	30,0	12
29	Viburnum lantana - kalina hordwinia	pojedynczo	-	-	10
30	Viburnum opulus - kalina koralowa	pojedynczo	-	-	8
31	Viburnum rhytidophyllum - kalina sztywnolistna	pojedynczo	-	-	11
Krzewy iglaste					
32	Taxus baccata - cis pospolity	200x200	1/4m ²	100,0	40
Byliny i krzewniki					
33	Heimerocallis hybrida 'Stella de Oro'- liliiowiec ogrodowy	45x45	5/m ²	24,0	120

Tytuł opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI
Obiekt	PARK MIEJSKI im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we WRZESNIE (SEKTOR II)
Zieleniodawca	URZĄD MIEJSKI we WRZESNIE
Opracowujący	mgr inż. ogrodnictwa Iwona Hładyszewska-Pawłowicz mgr inż. ogrodnictwa Wojciech Pawłowicz
Skala	1:250
Data	2018 rok