



PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI
NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we WRZEŚNI
SEKTOR VII, SEKTOR VIII


SEKTOR VII




SKALA 1:250



SEKTOR VIII



SKALA 1:250



Zestawienie projektowanych gatunków roślin z zapotrzebowaniem

Nr na planie	Nazwa gatunkowa, odmiana	Rozstawa [cm x cm]	Ilość [szt/m² lub dt. [mb]	Pow. [m²]	Ilość sztuk
Drzewa liściaste					
1	Acer tataricum subsp. Ginnala - klon tatarski	pojedynczo	-	-	7
2	Carpinus betulus 'Frans Fontaine' - grab pospolity	pojedynczo	-	-	11
3	Elaeagnus angustifolia - oliwnik wąskolistny	pojedynczo	-	-	5
4	Salix babylonica 'Tortuosa' - wierzbą babilońska	pojedynczo	-	-	8
Drzewa iglaste:					
5	Metasequoia glyptostroboides - metasekwoja chińska	pojedynczo	-	-	3
6a	Thuja plicata 'Atrovirens' - żywotnik olbrzymi	pojedynczo	-	-	15
6b	Thuja plicata 'Atrovirens' - żywotnik olbrzymi	100x100	1/mb	131,0	131
Krzewy liściaste					
7	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - berberys Thunberga	50x50	4/m²	43,5	174
8	Berberis thunbergii 'Helmold Pillar' - berberys Thunberga	58x58	3/m²	93,0	279
9	Cornus alba 'Sibirica' - dereń biały	pojedynczo	-	-	36
10	Cotoneaster divaricatus - irga rozkrzewiona	pojedynczo	-	-	32
11	Cotoneaster x sueticus 'Coral Beauty' - irga szwedzka	70x70	2/m²	14,0	28
12	Euonymus fortunei 'Coloratus' - trzmielina Fortune'a	45x45	5/m²	266,0	1330
13	Euonymus fortunei 'Silver Queen' trzmielina Fortune'a	50x50	4/m²	25,0	100
14	Lonicera pileata - suchodrzew chiński	70x70	2/m²	42,0	84
15	Philadelphus coronarius 'Variegata' - jaśminowiec wonny	pojedynczo	-	-	20
16	Physocarpus opulifolius 'Luteus' - pęcherznica kalinolistna	pojedynczo	-	-	33
17	Prunus laurocerasus - laurowisłnia wschodnia	100x100	1/m²	48,0	48
18	Pyracantha coccinea 'Kasan' - ogień szkarłatny	pojedynczo	-	-	17
19	Rosa 'The Fairy' - róża okrywowa	50x50	4/m²	17,0	68
20	Sambucus nigra 'Marginata' - bez czarny	pojedynczo	-	-	7
21	Spiraea betulifolia - tawuła brzoziolistna	70x70	2/m²	42,0	84

Nr na planie	Nazwa gatunkowa, odmiana	Rozstawa [cm x cm]	Ilość [szt/m² lub dt. [mb]	Pow. [m²]	Ilość sztuk
22	Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - tawuła szara	100x100	1/m²	62,0	62
23	Spiraea japonica 'Macrophylla' - tawuła japońska	58x58	3/m²	33,0	99
24	Spiraea japonica 'Magic Carpet' - tawuła japońska	70x70	2/m²	25,0	50
25	Spiraea nipponica 'Snowmound' - tawuła nippońska	pojedynczo	-	-	16
26	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - śnieguliczka Chenaulta	70x70	2/m²	16,0	32
27	Viburnum burkwoodii - kalina Burkwooda	pojedynczo	-	-	21
28	Viburnum lantana - kalina hordowina	pojedynczo	-	-	3
29	Viburnum opulus - kalina koralowa	pojedynczo	-	-	32
30	Viburnum rhytidophyllum - kalina sztywnolistna	pojedynczo	-	-	22
Krzewy iglaste					
31	Taxus baccata - cis pospolit	pojedynczo	-	-	12
32	Juniperus horizontalis 'Blue Chip' - jałowiec płozący	70x70	2/m²	34,0	170
Byliny i krzewinki					
33	Alchemilla mollis - przywrotnik ostroklapowy	50x50	4/m²	35,0	140
34	Andropogon scoparius 'Prairie Blues' - palczatka miotłasta	40x40	6/m²	135,0	810
35	Hemerocallis hybrida 'Chicago Bronze' - lilowiec ogrodowy	50x50	4/m²	49,0	196
36	Hemerocallis hybrida 'Stella d'Oro' - lilowiec ogrodowy	45x45	5/m²	75,0	375
37	Hemerocallis hybrida 'Summer Wine' - lilowiec ogrodowy	50x50	4/m²	64,0	256
38	Luzula sylvatica 'Select' - kosmatka olbrzymia	45x45	5/m²	43,0	215
39	Lysimachia punctata - tojeść kropkowana	40x40	6/m²	51,0	306
40	Nepeta x faassenii - kocimiętka Fassena	40x40	6/m²	62,0	372
41	Pennisetum alopecuroides 'Hameln' - rozplenica japońska	58x58	3/m²	134,0	402
42	Salvia nemorosa - szalwia omszona	33x33	9/m²	14,0	126
43	Vinca major - barwinek większy	29x29	12/m²	20,0	240

OZNACZENIA:



Tytuł opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI
Obiekt	PARK MIEJSKI im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO we WRZEŚNI (SEKTOR VII, SEKTOR VIII)
Zlecieniodawca	URZĄD MIEJSKI we WRZEŚNI
Opracowujący	mgr inż. ogrodnictwa Iwona Hudyżewska-Pawłowicz mgr inż. ogrodnictwa Wojciech Pawłowicz
Skala	1:250
Data	2018 rok