

## Budowa placu zabaw w Strzyżewie

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Place zabaw oraz fitness parki w Gminie Września oraz na terenie Wrześni 2019r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 22.08.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a</b>	<b>Budowa placu zabaw w Strzyżewie</b>		
1	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą oraz dokumentacją powykonawczą	1,000	kpl
2	<b>KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z wyrównaniem nawierzchni (głębokość 30 cm)	26,000	m3
3	<b>kalkulacja wł.</b> Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej (wyłożenie dna wykopu oraz wywiniecie na boki 30cm)	95,000	m2
4	<b>KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylistych, ilów i gliny, gr. warstwy 30 cm	87,000	m2
5	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadłowej podwójnej (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
6	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż bujaka na sprężynie (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
7	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż karuzeli (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
8	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenie zabawowego - zjeżdżalnia, trap wejściowy (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
9	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż ławki parkowej bez oparcia (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
10	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż kosza na śmieci (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta - jeżeli wymagane)	1,000	kpl
11	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---