

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Września**

Obiekt : **Otwarte Strefy Aktywności 2019**

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Kutrzeby we Wrześni

Inwestor : **Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września**

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Kutrzeby we Wrześni

Budowa : Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Września

Obiekt : Otwarte Strefy Aktywności 2019

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 28.06.2019

Lp.	Kod CPV	Opis działu
a		Urządzenia fitness
b		Mała architektura
c		Zieleń
d		Roboty ziemne i nawierzchnie betonowe

--- Koniec wydruku ---

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Kutrzeby we Wrześni

Budowa : Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Września

Obiekt : Otwarte Strefy Aktywności 2019

Data: 28.06.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a Urządzenia fitness			
1	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness - wahadło zgodnie z opisem.	1,000	kpl
2	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness - rower zgodnie z opisem.	1,000	kpl
3	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness - prasa nożna zgodnie z opisem.	1,000	kpl
4	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness - sztanga zgodnie z opisem.	1,000	kpl
5	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness - drabinka zgodnie z opisem.	1,000	kpl
6	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż urządzenia fitness - poręcz treningowa zgodnie z opisem.	1,000	kpl
b Mała architektura			
7	kalk. własna Dostawa i montaż ławki drewnianej bez oparcia zgodnie z opisem (wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentów)	2,000	kpl
8	kalk. własna Dostawa i montaż ławki drewnianej z oparciem zgodnie z opisem (wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentów)	2,000	kpl
9	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż betonowo - drewnianego stołu do gry w warcaby, chińczyka i szachy wraz z siedziskami zgodnie z opisem (wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentów)	1,000	kpl
10	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż stołu do gry w piłkarzyki zgodnie z opisem (wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentów)	1,000	kpl
11	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci zgodnie z opisem.	1,000	kpl
12	kalk. własna Zakup, dostawa i montaż regulaminu (wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentów)	1,000	kpl
c Zieleń			
13	kalk. własna Zakup, dostawa, obsadzenie krzewami thuja smaragd h=min. 1,20 m	15,000	szt
14	kalk. własna Zakup, dostawa, obsadzenie krzewami - pęcherznica kalinolistna	15,000	szt
15	KNR 221-0401-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III // analogia trwała z rolki	114,000	m2
d Roboty ziemne i nawierzchnie betonowe			
16	KNR 2-31 0101-01 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	33,680	m2
17	KNR 2-31 0103-04 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	33,680	m2
18	KNR 2-31 0109-01 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	33,680	m2
19	KNR 2-31 0109-02 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu (krotność -2) Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: -2,00000 (33,680 m2 * -2,00000 = - 67,360 m2)	- 67,360	m2

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Kutrzeby we Wrześni

d. Roboty ziemne i nawierzchnie betonowe

Data: 28.06.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	KNR 2-31 0303-01 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	33,680	m2
21	KNR 2-31 0402-03 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Ława pod krawężniki betonowa zwykła	2,900	m3
22	KNR 2-31 0407-05 [ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996] Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	58,040	m

--- Koniec wydruku ---