


szczegół A



1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – kolor szary
2. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9 gr 10cm
3. Warstwa odcinająca z piasku naturalnego 10cm
4. Opornik betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15
Lokalizacja oporników 8x30cm od strony posesji zgodnie z planem sytuacyjnym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w m. Marzenin gmina Września

Rysunek:

Przekrój normalny

NR 3

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował	mgr inż. Szymon Majer	WKP/BD/0190/15	05.2019	
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2019	SKALA 1: 50	