

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie zamówienia pn.:

**Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów
w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy
Września oraz innych terenach należących do Gminy Września w 2019 roku**

D - 09.01.03

KOSZENIE TRAW I NISZCZENIE CHWASTÓW

NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy i chwastów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastów kosiarkami na poboczach,
- wycięciem traw w miejscach niedostępnych.

2. SPRZĘT

2.1 Sprzęt do koszenia trawy i chwastów

Wykonawca przystępujący do koszenia traw i chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) kosiarek:

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych,
- kosiarki bijakowej doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachółkach oraz innych urządzeniach drogowych,
- Wykonawca jest obowiązany wykonywać przedmiot zamówienia sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym, oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonym w ostrzegawcze sygnały świetlne, błyskowe, barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza.
- zabrania się wykonywania robót kosiarkami rotacyjnymi.

3. TRANSPORT

3.1. Środki transportu

Do przewozu, skoszonej trawy, chwastów można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych i wzdłuż rowów przydrożnych powinno być wykonywane każdorazowo, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy szerokości koszenia uzależnionej od szerokości rowów – średnia szerokość koszenia 1,50 m i 2,5 m, po obu stronach jezdni.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- poboczach aż do dna rowu,
- pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd poboczy.

Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

4.2 Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem.

4.3 Usunięcie skoszonej trawy i chwastów

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia skoszonych traw i chwastów zalegających po skoszeniu na jezdni – na szlaku. Sposób usunięcia względnie miejsce wywozu trawy i chwastów – dowolny.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia traw i chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 4, w tym w szczególności: skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw i chwastów jest 1 m².

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykoszeniu uzgodnionego zakresu usługi, ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m² koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc i terminów koszenia,
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie traw, chwastów,
- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary.