

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

**Obiekt :** Place zabaw oraz fitness parki w Gminie Września oraz na terenie Wrześni 2019r.

Doposażenie placów zabaw oraz budowa fitness parków w Gminie Września oraz na terenie Wrześni

**Inwestor :** Gmina Września

**Adres :** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

**Doposażenie placów zabaw oraz budowa fitness parków w Gminie Września oraz na terenie Wrześni**

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Place zabaw oraz fitness parki w Gminie Września oraz na terenie Wrześni 2019r.

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Data: 08.04.2019

Lp.	Kod CPV	Opis działu
a		Ustawienie huśtawki dla niepełnosprawnych na terenie SSP nr 6 we Wrzesni
b		Doposażenie placu zabaw w Gulczewie
c		Budowa placu zabaw w Ostrowie Szlacheckim
d		Budowa siłowni zewnętrznej w Węgierkach
e		Budowa siłowni zewnętrznej w Kleparzu
f		Budowa siłowni zewnętrznej w Otocznej
g		Budowa placu zabaw w Oblączkowie

--- Koniec wydruku ---

## Doposażenie placów zabaw oraz budowa fitness parków w Gminie Września oraz na terenie Wrześni

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Place zabaw oraz fitness parki w Gminie Września oraz na terenie Wrześni 2019r.

Data: 08.04.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a Ustawienie huśtawki dla niepełnosprawnych na terenie SSP nr 6 we Wrzesni</b>			
1	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
2	<b>KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonawcyw, grunt kat. III, korytowanie na głębokość 25 cm	8,500	m3
3	<b>KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	1,600	m3
4	<b>KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	40,000	m
5	<b>KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, wykonana w węźle betoniarskim,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	33,000	m2
6	<b>KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	33,000	m2
7	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż huśtawki wahadlowej dla niepełnosprawnych (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
8	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl
9	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi niezbędnymi do montażu ogrodzenia, słupki systemowe 60x40, elementy malowane na kolor - w wycenie uwzględnić wykopy pod fundamenty słupków oraz beton fundamentów. W wycenie uwzględnić dostawę i montaż furtki o szerokości około 1m, zamykaną na klucz, wraz z kompletem kluczy.	22,000	m
<b>b Doposażenie placu zabaw w Gulczewie</b>			
10	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
11	<b>kalkulacja wł.</b> Demontaż zniszczonej huśtawki (wraz z: wykopanie starych fundamentów, wywiezienie gruzu oraz zdemontowanego urządzenia na odległość Wykonawcy)	1,000	kpl
12	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadlowej podwójnej (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
13	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż piaskownicy wraz z uzupełnieniem piaskiem płukany frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylastych, ilów i gliny (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane)	1,000	kpl
14	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż bujaka na sprężynie (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
15	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
<b>c Budowa placu zabaw w Ostrowie Szlacheckim</b>			

Doposażenie placów zabaw oraz budowa fitness parków w Gminie Września oraz na terenie Wrześni  
c. Budowa placu zabaw w Ostrowie Szlacheckim

Data: 08.04.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
17	<b>KNR 225-0419-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ] Rozebranie słupków do siatkówki: z rur stalowych	2,000	szt
18	<b>KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z wyrównaniem nawierzchni (głębokość 30 cm)	55,000	m3
19	<b>kalkulacja wł.</b> Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej (wyłożenie dna wykopu oraz wywinicie na boki 30cm)	182,000	m2
20	<b>KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylistych, ilów i gliny, gr. warstwy 30 cm	182,000	m2
21	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadłowej podwójnej (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
22	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż bujaka na sprężynie (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
23	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż piaskownicy wraz z uzupełnieniem piaskiem płukanym frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylistych, ilów i gliny (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane)	1,000	kpl
24	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - zjeżdżalnia, trap wejściowy (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
25	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
26	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl
27	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi niezbędnymi do montażu ogrodzenia, słupki systemowe 60x40, elementy malowane na kolor - w wycenie uwzględnić wykopy pod fundamenty słupków oraz beton fundamentów. W wycenie uwzględnić dostawę i montaż furtki o szerokości około 1m.	40,000	m
<b>d Budowa siłowni zewnętrznej w Węgierkach</b>			
28	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
29	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - orbitrek (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
30	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - podciąg (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
31	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - wiosło (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
32	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem siłowni (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl

Doposażenie placów zabaw oraz budowa fitness parków w Gminie Września oraz na terenie Wrześni  
e. Budowa siłowni zewnętrznej w Kleparzu

Data: 08.04.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>e Budowa siłowni zewnętrznej w Kleparzu</b>			
33	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
34	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - orbitrek (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
35	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - podciąg (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
36	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - wiosło (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
37	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem siłowni (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl
<b>f Budowa siłowni zewnętrznej w Otocznej</b>			
38	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
39	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż urządzenia fitness - podciąg (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy fundamentowe - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
40	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem siłowni (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl
<b>g Budowa placu zabaw w Oblaczkowie</b>			
41	<b>KNR 201-0119-03-00</b> Roboty pomiarów w terenie równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000	kpl
42	<b>KNR 201-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z wyrównaniem nawierzchni (głębokość 30 cm)	68,000	m3
43	<b>kalkulacja wł.</b> Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej (wyłożenie dna wykopu oraz wywiniecie na boki 30cm)	225,000	m2
44	<b>KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylastych, ilów i gliny, gr. warstwy 30 cm	225,000	m2
45	<b>kalkulacja wł.</b> Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowo - sprawnościowego (wraz z: wykopy pod fundamenty, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
46	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadłowej podwójnej (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
47	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż bujaka na sprężynie (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
48	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż karuzeli (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	1,000	kpl
49	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)	1,000	kpl
50	<b>kalkulacja wł.</b> Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)	2,000	kpl