



POZ. 1.4 STOPA FUNDAMENTOWA 150x150x40cm

ILOŚĆ: 1 szt.; OSIE: 3

Widok: siatka dolna



Widok: siatka górna




- UWAGA!
- Przed przystąpieniem do robót fundamentowych, należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (branzową) w celu wykonania odpowiednich wyprowadzeń i przepustów.
 - Projektuje się wykonać izolacje termiczne i p. wilgociowe oraz wszystkie elementy wykończeniowe zgodnie z opisem technicznym i rysunkami oraz zasadami sztuki budowlanej.
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø8 ø12		
Poz. 1.4 – Stopa – 1 szt.									
1.4	1	12	1.400	20	1	20			28.00
	2	12	2.000	14	1	14			28.00
	3	8	1.980	2	1	2	3.96		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							3.96		56.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395		0.888
MASA [kg]							1.56		49.73
MASA CAŁKOWITA [kg]									51.29

Przekrój 1–1



BETON: C20/25 (B25)
PODBETON: C8/10
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA: 5,0cm

SKALA 1:20

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18, 61-041 Poznań, tel/fax 8708 614, 0601 87 51 57									
INWESTOR:	Gmina Września, ul.Ratuszowa 1, 62-300 Września								
TEMAT:	Projekt rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr2 we Wrześni, ul.Kościuszką 24 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 3787/16, jedn. ew. 303005_4 Września, obręb 0500 Września POZ.1.4 STOPA FUNDAMENTOWA								
AUTOR:	inż. Piotr Bednarek	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:			PODPIS:				
AUTOR:		konstrukcyjno-budowlana WKP/0238/PDOK/10							
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Mariusz Wilczarek	konstrukcyjno-budowlana WKP/0269/PDOK/11							
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	DATA:	08.2018r.	RED:	00	SKALA:	1:20	NR RYS.:	KZ-04