

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi łączącej ul. Juliusza Słowackiego i ul. Spokojną we Wrześni

Lp.	Opis	Jednst.	Ilość	c.j.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,314		0,00
1.2	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	szt	1		0,00
<b>2</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	20		0,00
2.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km	m2	150		0,00
2.3	Demontaż i montaż wpustu ulicznego wraz z wykonaniem 10 mb przykanalika i włączenie do kanalizacji deszczowej	kpl	1		0,00
<b>3</b>	<b>REMONTY CZĄSTKOWE KM0+000 - 0+101</b>				
3.1	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	75		0,00
3.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.5-10 t,	m2	75		0,00
<b>4</b>	<b>REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ</b>				
4.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2		0,00
4.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		0,00
<b>5</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
5.1	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy	m2	1148,2		0,00
5.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (271*3,4+42*5,4)	m2	1148,2		0,00
5.3	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm .	m2	1148,2		0,00
<b>6</b>	<b>JEZDNIA</b>				
6.1	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	1052		0,00

6.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t,	m2	1052		0,00
6.3	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	1084		0,00
6.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2	1084		0,00
<b>7</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
7.1	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 cm dostarczonego samochodami samowyładowczymi o śr. grubosci 15 cm (kolor jasny)	m2	471		0,00
7.2	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	471		0,00
7.3	Dostawa i montaż gumowych progów zwalniających typu PVB-5D o wymiarach 900x500x50, jeden próg zwalniający składa się z 6 elementów + 2 owalne zakończenia	kpl	2		0,00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót netto</b>					<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT</b>					<b>0,00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT</b>					<b>0,00</b>