

PRZEDMIAR ROBÓT 319-00-000

CPV:

Budowa: Renowacja zbiorników wodnych - ziemnych stawów na pow. 1,040 ha
 Obiekt: Września ul. Szosa Witkowska
 Rodzaj robót: Czystczenie stawu spycharkami

Zamawiający: Gmina Września
 Ul. Ratuszowa 1
 62-300 Września

PRZEDMIAR 319-00-000

Strona 1

27-04-2018

SYKAL-002090

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL-002090
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
1	Renowacja zbiornika wodnego - ziemnego stawu						
1	5	KNNR	N010-19-03-03-00	Odwodnienie zbiornika przez pompowanie wody - analogia pompowanie pompą spalinową wirnikową przez 14 dni po 24 godziny (150 r-g i 480 m-g)		szt	1,000
1	10	KNR	201-02-16-02-00	Wykopy koparkami przedsięwziętymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład - zdjęcie gruntu z drogi dojazdowej warstwą 1,0 m i odłożenie na skarpę zbiornika w celu poszerzenia drogi		m³	540,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Zdjęcie warstwu gruntu	135*4,0*1,0			540,000
1	11	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm		m²	810,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Podbudowa z tłucznia	135*6,0			810,000
1	12	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm		m²	810,000
1	20	KNR	201-02-28-04-00	Wykopy spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 - przepychanie namułu w kierunku skarp		m³	2885,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Przepychanie urobku staw duży	8500*0,25			2125,000
		2	Przepychanie urobku staw mały	1900*0,40			760,000
1	21	KNR	201-02-29-04-10	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 10-30 m gruntu kat 1-2		m³	2885,000
1	22	KNR	201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - załadunek na samochody		m³	2885,000
1	30	KNR	201-02-14-01-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2 - wywóz na dodatkowe 2 km		m³	11540,000
1	31	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm		m²	810,000
1	32	KNR	231-08-02-08-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - dodatkowe 8 cm		m²	6480,000
1	33	KNR	201-02-05-03-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - odwiezienie tłucznia na odkład		m³	226,800
1	34	KNR	201-02-35-01-11	Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 bez zagęszczenia - odbudowa korony drogi z gruntu odłożonego na skarpie		m³	540,000
1	35	KNR	231-14-01-06-00	Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej		m²	540,000
1	36	KNR	201-02-37-04-00	Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym 6 Mg grunt spoisty kat 3-4 - zagęszczenie korony drogi		m³	540,000
1	37	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - rozścielenie tłucznia na odbudowanej koronie drogi		m²	540,000
1	40	KNR	201-05-07-05-00	Plantowanie skarp stawów przy robotach wodno-melioracyjnych w gruncie kat 3		m²	1325,000
1	50	KNR	201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		m²	1325,000
1	60	KNNR	N010-14-03-01-00	Mnich stojak o wysokości 2,0 m i leżak o 300 długości 3-5 m		szt	2,000
1	70	CEN	000-00-00-00-02	Obsługa geodezyjna i Inwentaryzacja powykonawcza		kmpł	1,000