

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631250069



WRZEŚNIA



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową w tym ze SIWZ, przedmiarem, dostępną dokumentacją techniczną, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) Po przeanalizowaniu załączonego do SIWZ przedmiaru robót na roboty kanalizacyjne, stwierdzamy spore niedoszacowanie ilości robót ziemnych dla wykonania kolektorów kanalizacji deszczowej w zakresie wykopów, podsypek, obsypek i zasypek wykopów z wymianą gruntu. Ponieważ różnice sięgają, wg. naszych wyliczeń, 200 do 300% ilości przyjętych w przedmiarze, prosimy o ponowne przeanalizowanie załączonego przedmiaru.
- 2) Załączony przedmiar nie zakłada konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych, przy realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, choć prowadzone w tym rejonie w roku 2017 roboty, ujawniły bardzo wysoki poziom wód gruntowych i konieczność prowadzenia robót odwodnieniowych przy użyciu igłofiltrów. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia robót odwodnieniowych, bez ustalonej w ofercie ceny jednostkowej, w przypadku konieczności ich prowadzenia.
- 3) Czy Oferenci powinni, w kosztach budowy sieci kanalizacji deszczowej, uwzględnić koszty związane z wykonaniem powykonawczej inspekcji przy użyciu kamery TVC wykonanych kanałów.
- 4) Podstawa wyceny poz. 42 i 140 (KNR 2-28 0506-03-05) normuje jedynie montaż przykanalików bez robót ziemnych.
- 5) Prosimy skorygowanie ilości podanych w poz. 133 i 134 przedmiaru, gdyż jak wynika z profilu podłużnego, są one znacznie zawyżone.

Zamawiający informuje, że:

- 1) Roboty ziemne kanalizacji deszczowej skorygowano ilości w pozycjach kosztorysu (w poprzednim kosztorysie i obecnym te same pozycje): 82, 83, 84 i 85 oraz w pozycji starego kosztorysu 89 w nowym pozycja 92.
 - 2) Doliczono pompowanie wody i igłofiltry pozycje nowego kosztorysu 89, 90 i 91.
 - 3) Skorygowano ilości w pozycjach dawnego kosztorysu nr 131, 132, 133 i 134 obecnie pozycje 134, 135, 136 i 137.
 - 4) W części kosztorysu KD dodano pozycję wykonanie powykonawczej inspekcji przy użyciu kamery TVC wykonanych kanałów oraz konieczne przed tą czynnością płukanie wodą sieci, nowe pozycje 139 do 143.
 - 5) W założeniach kosztorysowych - opisie inwestycji (załącznik do niniejszego pisma) uzupełniono opis wyjaśniający, że w opisie pozycji zawarte są czynności podlegające wycenie. Tak więc pozycja nr 42 i obecnie 148 (starej 140) pozostają bez zmian.
- Zmodyfikowany przedmiar robót, kosztorys ofertowy (wersja edytowalna) oraz plik ath z naniesionymi zmianami stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Zup. BURMISTRZA
Tomasz Goralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych