


RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100



Beton: C20/25 (B25)
Podbeton: C12/15 (B15)
Stal zbrojeniowa: AIIIIN (RB500W)
Otulina: 5cm od spodu fund.
3cm pozostałe krawędzie

UWAGI:

- Wymiary podano w mm; poziomy podano w m.
- Na rysunku przedstawiono rzut oraz detale fundamentów.
- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia wszystkich wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
- W trakcie prowadzenia robót budowlanych, ziemnych i fundamentowych zabezpieczyć wykop przed rozmoczeniem, przemarznięciem lub przesunięciem podłoża. Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntową lub pochodzącą z innych źródeł (np. wody opadowej).
- Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu grubości minimum 10cm.
- Warstwy izolacyjne zgodnie z projektem architektonicznym.
- Rysunek należy rozpatrywać z całością projektu budowlanego.

INWESTOR: Gmina Września ul. Ratuszowa 1			NR RYSUNKU: RS_01	
INWESTYCJA: Budynek gospodarczy z przyległą do niej wiatą na sprzęt ogrodniczy Września 62-300, działka nr 332/2			DATA: 10.2016	
STADIUM: Projekt Budowlany			SKALA: 1 : 100	
		UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wałkowiak	WKP/0021/PWOK/16		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Kazimierz Szymkowiak	126/87/PW		
RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW				