

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Place zabaw i fitnes parki w Gminie Września**

Obiekt : **Fitness parki w Gminie Września**

Budowa fitness parku w Sokołowie dz. geod. nr 213/2

Opracował : T. Koralewski

Data : 26.10.2016

Budowa fitness parku w Sokołowie dz. geod. nr 213/2

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 26.10.2016

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1 Roboty przygotowawcze

2 Dostawa i montaż urządzeń fitness

--- Koniec wydruku ---

Budowa fitness parku w Sokolowie dz. geod. nr 213/2

Budowa : Place zabaw i fitnes parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

Data: 26.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1	ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wykonanie koryta gł. 25 cm pod nawierzchnię z kostki betonowej [64 m2]	16,00	m3
2	ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	64,00	m
3	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	64,00	m2
4	ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	64,00	m2
5	ICRD - KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	64,00	m2
2	Dostawa i montaż urządzeń fitness		
6	kalk. własna Zakup i montaż ORBITEK (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
7	kalk. własna Zakup i montaż WYCIĄG GÓRNY + WYCIĄG DOLNY (odwodziciel) (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
8	kalk. własna Zakup i montaż WAHADŁO + TWISTER (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
9	kalk. własna Zakup i montaż WIOŚLARZ (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
10	kalk. własna Zakup i montaż BIEGACZ (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
11	kalk. własna Zakup i montaż SURFER (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
12	kalk. własna Zakup i montaż ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	2,00	szt
13	kalk. własna Zakup i montaż KOSZ NA ŚMIECI (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta)	1,00	kpl.