

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Psary Małe

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

**Obiekt :** Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Psary Małe

Adres : Psary Małe gm. Września

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

<b>Przebudowa nawierzchni ul. Nekielskiej w Psarach Małych - nakładka</b>
---

**Inwestor :** Gmina Września

Adres : Września , ul. Ratuszowa 1

**Przebudowa nawierzchni ul. Nekielskiej w Psarach Małych - nakładka**

Budowa : Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Psary Małe

Obiekt : Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Psary Małe

Adres : Psary Małe gm. Września

Data: 13.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	<b>0,70</b>	<b>km</b>
2	<b>KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa</b> Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej	<b>2 800,00</b>	<b>m2</b>
3	<b>KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa</b> Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	<b>2 800,00</b>	<b>m2</b>
4	<b>KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	<b>2 800,00</b>	<b>m2</b>
5	<b>ICRD - KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa</b> Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	<b>2 800,00</b>	<b>m2</b>
6	<b>Kalk. własna</b> Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	<b>1,00</b>	<b>kpl</b>

--- Koniec wydruku ---