

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Kod CPV : 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w ul. Słonecznej we Wrześni

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Opracował : T. Koralewski

Data : 20.10.2016

Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w ul. Słonecznej we Wrześni

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 21.10.2016

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty przygotowawcze i towarzyszące
2		Roboty rozbiórkowe
3		Ścieżka pieszo - rowerowa
4		Roboty wykończeniowe

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w ul. Słonecznej we Wrześni

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

Data: 21.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszące		
1	ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza	0,32	km
2	Kalk. własna Przesadzenie krzewów	1,00	szt
2	Roboty rozbiórkowe		
3	ICRD - KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa Analogia: Rozebranie nawierzchni wjazdów, chodników bez względu na rodzaj nawierzchni	165,00	m2
4	ICRD - KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm, 8x30 cm	20,00	m
5	ICRD - KNR 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	320,00	m
6	ICRD - KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych na wjazdach o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	320,00	m
7	ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	19,20	m3
8	ICRD - KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy na wjazdach, o grubości: 10 cm, bez względu na rodzaj podbudowy	165,00	m2
9	ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość wg Wykonawcy	50,58	m3
3	Ścieżka pieszo - rowerowa		
10	ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	585,00	m2
11	ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	585,00	m2
12	ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	146,25	m3
13	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	585,00	m2
14	ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	19,20	m3
15	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	66,00	m
16	ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	234,00	m
17	ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	20,00	m
18	ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R=1,5 MPa, wykonywana w betoniarni, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	758,00	m2
19	ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	758,00	m2
20	ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 4,00000 (758,00 m2 * 4,00000 = 3 032,00 m2)	3 032,00	m2

Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w ul. Słonecznej we Wrześni

3. Ścieżka pieszo - rowerowa

Data: 21.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21	ICRD - KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 6 cm - czerwona, na podsypce cement-piaskowej	758,00	m2
4	Roboty wykończeniowe		
22	ICRD - KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową	10,00	t
23	ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	2,00	szt
24	ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	4,00	szt
25	ICRD - KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	6,00	szt
26	ICRD - KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) D6b przejście dla pieszych i rowerów - kwadratowych o boku 60 cm, folia I gen.	6,00	szt
27	ICRD - KNR 231-0706-05-00 IGM Warszawa Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane: ręcznie	12,00	m2

--- Koniec wydruku ---