


RZUT POZIOMY



L. poz.	Wyposażenie	Ilość	Nr kat.
1	Zasuwka odcinająca kółkowa DN100	3	4000A
2	Zwężka dwukoleńkowa DN100/50	2	540
3	Wodomierz jednostrumieniowy Foster M DN50	1	—
4	Filtr siatkowy z połączeniem gwintowanym DN100	1	9910
5	Zawór zawrotny antyrefleksyjny typ BA DN100	1	372
6	Trójnik z zasuwą Comb-T	1	4340E2
7	Połączenie kółkowe do rur PE DN100	1	0400

UWAGI:

1. Uszczelnienie przejść przez ścianę typu tańczuchowego
2. Wyprawy wewnętrzz komory:
 - IKOSIT K25 DICK (biały) x 1 - podkład
 - IKOSIT K25 (biały) x 1 - nawierzchnia

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY "IWRA" - KOŚCIAN				Zadanie inwestycyjne SIEĆ WODOCIĄGOWA	
Projektował	Ryszard OWSIANOWSKI	21090 Pw	03.2011	Małgorzata OSTROWO	
Opracował	Joanna FELSICKA		03.2011	gł. WRZEŚNIA	
Opracował	Mariusz KACZMAREK		03.2011		
Sprawdził	Aleksander HEDLER	1322/89/Ld	03.2011	Trzeci rys.	Skala 1:20
Brutka	Inicj i wykonał	Nr uprzw.	Data	STUDZIENKA WODOMIERNICZOWA	Nr rys. 7
sanitarna wód - kan					