


Przekrój C-C
sala gimnastyczna
skala 1:75

PRZEMIANOWA B
Papa term. wierzchniego krycia
Papa term. podkładowa
Szlichta betonowa gr. 5.0cm
Płyty korkowe
Ścianki ażurowe
Wełna mineralna gr. 20cm
Folia PE
Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm
Tynk cem- wap. gr. 1.5cm

PRZEMIANOWA D
Płytki gresowe
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
Hydroizolacja - 2xpapa asfaltowa bez wypełniaczy 400/1200 na lepiku
Beton B10 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa min. 45cm



Nazwa obiektu budowlanego		Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie	
Adres obiektu budowlanego		Kaczanowo, gm. Wyręśnia, działka o nr geod. 181/4	
Tytuł(nazwa) rysunku		Przekrój C-C	
Funkcja:		Imię, nazwisko i specjalność	
Projektant:		mgr inż. arch. Przemysław Stugdziewicz	
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Ireneusz Janiak	
Asystent proj.:		mgr inż. Adam Piórcieniczak	
Kierownik proj.:		mgr inż. Tadeusz Kukuła	
Nr upr. bud.		393/70	
Numer rysunku		7	
Skala rysunku		1:75	
Podpis i data		04 2016	