


Belka żelbetowa - Poz.B2.

L=570cm

skala 1:20



34

Nr1. 3#16 34GS
L=678cm

34


600

Nr2. 5#16 34GS
L=600cm

A - A

UWAGA!
Pod oparciem belki wykonać poduszkę betonową, lub mur z cegły pełnej kl.15MPa na zaprawie cem. 5MPa

Beton - B-25 C20/25
Stal - zbrojenie główne A-III
- strzemiona A-I



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ									
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC		DLUGOSC RAZEM			
				PRETOW W ELEM.	OGOLNE ELEMENTOW	Ø16 A-III	Ø6 A-I		
		mm	m	szt.	szt.	m	m		
BELKA ŻELBETOWA POZ. 2.3. – 1szt.									
	1	16	6,78	3	1	20,34			
	2	16	6,00	5	1	30,00			
	3	6	1,44	45	1	64,80			
RAZEM				[m] :		50,34	64,80		
MASA JEDN.				[kg/m] :		1,58	0,222		
MASA				[kg] :		79,54	14,39		
MASA CALK.				[kg] :		93,93			