Rzut parteru
sala gimnastyczna
skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI

Sala gimnastyczna

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. m²
	Parter		
1	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,14
2	Komunikacja	Płytki gresowe	46,03
3	W-C	Płytki gresowe	3,60
4	W-C	Płytki gresowe	3,60
5	Korytarz	Płytki gresowe	52,01
6	W-C niepełnosprawnych	Płytki gresowe	6,44
7	W-C nauczycieli	Płytki gresowe	2,87
8	Pom.nauczyciela	Wykładzina PCV	25,98
9	Szatnia	Wykładzina PCV	18,04
10	W-C+natryski	Płytki gresowe	17,72
11	W-C+natryski	Płytki gresowe	17,42
12	Szatnia	Wykładzina PCV	18,04
13	Magazyn	Wykładzina PCV	37,22
14	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,35
15	Sala gimnastyczna	Podłoga sportowa	664,15
16	Kl.schodowa	Płytki gresowe	39,56
		Razem	961,17

Pomieszczenia 10 i 11:
ścianki i drzwi do ubikacji wykonać z lekkich ścianek działowych z wysokociśnieniowych (homogeniczny)laminatów o grubości 10mm, ściany rozdzielające kabiny wykonać do wysokości min. 2,0m ale nie do pełnej wysokości, z prześwitem od dołu min.0,15m.

WC dla niepełnosprawnych skala 1:50

1 - umywalka na wysokości 80cm
2 - muszla na wysokości 50cm
3 - papier toaletowy - wysokość 100cm
4 - podpora uchylna dł. 60cm
5 - podpora uchylna dł. 70cm
6 - prysznic



LEGENDA

g - kratka wywiewna grawitacyjna 14x20 cm - szt. **30**
W1 - wentylator wywiewny kanałowy EDM 200 , o wydajności ca 200 m³/h - szt. **6**
W2 - wentylator wywiewny kanałowy EDM 80 , o wydajności ca 80 m³/h - szt. **14**
NOK- nawiewnik okienny ciśnieniowy powietrza zewnętrznego , montowany w ramach okiennych - kpl. **62**

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie		
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm.Września , działka o nr geod. 181/4, 182/2, 262/2		
Tytuł(nazwa) rysunku	Rzut parteru - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej	Skala rysunku	1:100
		Numer rysunku	S16
Funkcja	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant	tech. Jan Jurdziak Specjalność instalacyjno-inżynieryjna	123/90	04 2016
Sprawdzający	mgr inż. Marek Licznerski Specjalność instalacyjna	40/98	
Asystent proj.	mgr Mateusz Kukuła		
Kierownik proj.	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94	