


Przekrój przez teren utwardzony (kostka bet. gr.6 cm)

skala 1:10



Kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 8cm
Podbudowa tłuczniowa fr.5-63mm gr. 15cm
Podsypka piasek zagęszczony gr. 10cm