



Szczegół balustrady

Skala 1:10



Zestawienie stali dla jednego przęsła balustrady - Zaprojektowano rury chromo-niklowe

L.P	Material	Długość elementu [m]	Ilość	Długość całkowita [m]	Ciężar jedn. [kg/m]	Ciężar całk. [kg]
1	RURA Ø51 gr.2,9mm	0,92	1	0,92	3,44	3,13
2	RURA Ø40 gr.2,9mm	1,03	2	2,06	2,98	6,14
3	RURA Ø40 gr.2,9mm	0,88	1	0,88	2,98	2,62
4	RURA Ø30 gr.2,9mm	0,88	1	0,25	1,96	0,49
5	Chwyty		8 szt			
6	Blacha stal. Ø51 x3mm	0,051	6	0,310	1,18	0,366
7	Rozeta z blachy ocynk.		2 szt.			