


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069

Września, dnia 17 czerwca 2016 r.



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Gdzie zlokalizowane są przepustnice z czujnikiem RT i co to za urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepustnica z czujnikiem RT znajduje się w projekcie branży sanitarnej – rysunek S18.

Pytanie 2

Gdzie zlokalizowana jest istniejąca rozdzielnica TG - proszę o wrysowanie na rzucie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejąca rozdzielnica TG znajduje się w części istniejącej budynku na korytarzu przy wejściu głównym do budynku szkoły w odległości ok. 30 m od projektowanej sali.

Pytanie 3

Na schemacie rozdzielnicy TG-S zaprojektowano obwody jednofazowe do zasilania siłowników okiennych, a siłowniki są po 3 na obwód i informacja o przewodzie YDY 5x1,5 - czy w rozdzielnicy jest błąd? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewód YDYp 5x1,5 jest to połączenie między siłownikami (3 szt.). Instalacja jest jednofazowa jak wynika z projektu.

Pytanie 4

Przedmiar poz. 97- Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki zagęszczane mechanicznie. Z przedmiaru wynika, że zagęszczona podsypka piaskowa ma gr. 45 cm pod podłogą sportową i 15cm pod pozostałymi podłogami. W opisie i na przekrojach widać, że wszędzie jest podsypka 45cm. Proszę o korektę ilości w tej pozycji.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 5

1. Przedmiar poz. 98- Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z betonu B 20 grub. 10cm zbrojony siatką fi6 krzyżowo 10x10cm. Z opisu i przekrojów wynika jest to beton B15 o gr. 15cm.
2. W poz.98 pod posadzkę sali przyjęto podkłady betonowe z B20 gr 10 cm zbrojone siatką fi 6 o oczkach 10/10 , wg przekroju D powinno być B15 gr 15 cm zbrojone siatką fi 6 o oczkach 10/10 a w opisie do projektu jest B-10 gr 15cm. Co przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Pozycja 105 (wg załączonego poprawionego przedmiaru robót) została zmodyfikowana w dniu 10.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz 3) - odpowiedź na pytanie 34.

Pytanie 6

W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej podkład betonowy gr. 15cm z betonu B10 pod podłogami (z wyjątkiem podłogi sportowej, której podkład betonowy uwzględniony jest w poz. 98).

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 7

Poz. 106- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe. Na rysunkach i opisie brak takiej warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całość izolacji przeciwwilgociowej znajduje się na rysunkach i opisie – przekroje.

Pytanie 8

Przedmiar poz. 107 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe, folia PE grub. min 0,2mm. Wg przedmiaru folia ta znajduje się na całości, w opisie i rysunkach widać ją tylko pod podłogą sportową.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 9

Brak pozycji zawierającej warstwę z papy term. wierzchniego krycia oraz podkładowej na obszarze z płytami korytkowymi o pow. 260,394m2.

Odpowiedź:

Warstwa z papy term. wierzchniego krycia oraz podkładowa na obszarze z płytami korytkowymi została ujęta w poz. 52 przedmiaru robót.

Pytanie 10

Proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie opracowania technicznego pn: „Analiza akustyczna Sali gimnastycznej” wykonanego przez firmę „AVprojekt” 54-440 Wrocław.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opracowanie akustyczne stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 11

1. W poz.31 przedmiaru branży budowlanej zaniżono rzeczywistą ilość belek stropu gęstożebrowego Teriva 4,0/1 L=6,10, jest 20 szt a powinno być 32 szt - nie ujęto belek I piętra.

2. W poz. 31 przedmiaru branży budowlanej zaniżono ilość belek prefabrykowanych typu Teriva

4.0/1, wg dokumentacji powinno być:

L = 6,1 m - 32 szt.

L= 6,6m – 46szt.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 12

1. W poz.49 przedmiaru - izolacje poziome dwuwarstwowe przedmiaru opisano "Warstwa wierzchnia z twardej wełny o gr. 150 i warstwa na spodzie o gr. 100mm", zaś wg dokumentacji powinno być płyty z wełny twardej gr.10cm, wełna miękka gr.15 cm. Proszę wyjaśnić niezgodność.

2. Poz. 49 „izolacje poziome termiczne dwuwarstwowe z wełny mineralnej twardej grub. 250 mm, mocowanej wkrętami do blachy i klejone klejem poliuretanowym do blachy. Warstwa wierzchnia z twardej wełny o gr. 150 i warstwa na spodzie o gr. 100mm”. Czy wełna mineralna miękka, która występuje na spodzie zgodnie z w/w opisem ma być ułożona w przestrzeni między trapezowej? Jeżeli nie, to na blasze trapezowej powinna być również ułożona wełna mineralna twarda. Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

3. W poz. 49 kosztorysu br. budowlanej przyjęto górną warstwę wełny twardej gr. 15cm oraz dolną warstwę wełny miękkiej gr. 10cm. Wg projektu przyjęto górną warstwę z twardej wełny gr. 10cm, natomiast dolną z wełny miękkiej gr. 15cm. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów wymaganej wełny.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 50 oraz dodaje nową poz. 51 wg załączonego poprawionego przedmiaru robót. Wełna miękka ma być ułożona w przestrzeni pustej między trapezowej.

Pytanie 13

1. W poz.56 przedmiaru do docieplenia stropodachu przyjęto wełnę mineralną gr.250 mm , wg dokumentacji rys.5, przekrój B powinno być gr.200 mm. Proszę wyjaśnić niezgodność.

2. W poz. 56 kosztorysu br. budowlanej przyjęto wełnę mineralną gr. 25cm, natomiast w przekroju i opisie technicznym jest wełna gr. 20 cm. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i parametrów wymaganej wełny.

3. Poz.57 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – w opisie pozycji przedmiarowej wpisano wykonanie izolacji poziomych termicznych z wełny mineralnej gr. 250mm, natomiast w przekroju B przez warstwy stropu, zamieszczonym na rysunku Nr 6 Przekrój B-B, występuje wełna mineralna gr. 20cm. Prosimy o określenie właściwej grubości wełny mineralnej do wykonania izolacji termicznej.

4. Przedmiar poz. 56. Izolacje poziome termiczne z wełny mineralnej grub. 250 mm (w dwóch warstwach z przesunięciem). Wg rysunków jest to 20cm.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 58 wg załączonego poprawionego przedmiaru robót.

Pytanie 14

Proszę określić niezbędne minimalne parametry dla wełny mineralnej do izolacji:

1) dachu na sali gimnastycznej pod pokrycie papą

2) stropodachu nad zapleczem

3) elewacji na fragmencie przy łączniku

Odpowiedź:

Parametry minimalne:

a) dach sali gimnastycznej: wełna twarda - gęstość 1,65kN/m³ gr. 10 cm λ 0,037W/mK, wełna gr. 15 cm - gęstość 1,0kN/m³ λ 0,036W/mK

b) dach zaplecza: wełna gr. 20cm - gęstość 1,0kN/m³ λ 0,036W/mK

c) elewacja na fragmencie przy łączniku - wełna fasadowa gr. 12 cm λ 0,035w/mK

Pytanie 15

Dla dachu z płyt korytkowych DKZ brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania dylatacji połaci od konstrukcji zgodnie z technologią wykonania takiego dachu. np KNR 2-02 0217/09

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 16

W poz.71 przedmiaru - "drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym P-2" ujęto również drzwi aluminiowe D-2, zgodnie z zestawieniem stolarki są to drzwi pełne. Proszę wyjaśnić niezgodność i ewentualnie poprawić przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 75 (wg załączonego poprawionego przedmiaru robót) oraz dodaje nową pozycję dotyczącą drzwi aluminiowych wewnętrznych pełnych D-2.

Pytanie 17

W poz.74 i 75 przedmiaru opisano okna PCV z nawietrznikami higrosterowanymi, natomiast zgodnie z opisami na rys. zestawienia stolarki okiennej opisano, że okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe. Nawiewniki te ujęto w przedmiarze wentylacji. Proszę wyjaśnić niezgodność.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 79 i 80 przedmiaru robót branży budowlanej (wg załączonego poprawionego przedmiaru robót) oraz usuwa z przedmiaru robót branży sanitarnej poz. 97. Zmodyfikowane przedmiary robót stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 18

w poz.97 przedmiaru policzono podsypkę piaskową pod posadzką zaplecza gr 15 cm, natomiast zgodnie z przekrojem D na rys.5 i 6 powinno być 45cm. Proszę wyjaśnić niezgodność.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 19

1. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania podkładu betonowego B10 gr 15 cm pod posadzkę zaplecza. Proszę uzupełnić przedmiar.

2. W poz. 107 przedmiaru branży budowlanej zastosowano beton podkładowy B15 w ilości 295,45m³, w dokumentacji powinien być zastosowany beton podkładowy B10 – prawidłowy obmiar 295,45m x 0,15m = 44,32m³.

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 10.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz (3) – odpowiedź na pytanie 35) do wyceny należy przyjąć beton C12/15 (B15) gr. 15 cm. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 20

Czego dotyczy poz.99 przedmiaru "dopłata za zbrojenie siatką stalową 20 x 20 cm o śr. 12 mm" ? Brak takiej siatki w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 21

W poz.103 przedmiaru opisano " Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm zbrojona siatką fi 4,5mm o oczkach 15x15cm" dodatkowo w poz.105 ujęto "dopłata za zbrojenie siatką stalową 15 x 15 cm o śr. 4,5 mm" Proszę o jednoznaczną odpowiedź w której pozycji ująć dozbrojenie siatką? Proszę poprawić przedmiar.

Odpowiedź:

Dozbrojenie siatką należy ująć w poz. dotyczącej dopłaty za zbrojenie siatką stalową 15x15 cm o śr. 4,5 mm.

Pytanie 22

Czego dotyczy poz.106 przedmiaru " Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe" ? Izolacja ta ujęta jest już w poz.100.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 23

Poz.109 do 116 w przedmiarze budowlanym dotyczą wykonania podłogi sportowej. Najczęściej wykonawcy systemowej podłogi sportowej nie rozbijają ceny na poszczególne elementy, wycena dotyczy wykonania kompletnej systemowej podłogi wg technologii producenta . Czy można ująć wycenę podłogi sportowej w jednej pozycji jako " Dostawa i montaż kompletnej systemowej podłogi sportowej wg.dokumentacji " - 665,72 m2 np z uwagą, że wycena zawiera elementy z poz.109 do 116 przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót poprzez usunięcie poz. 111 – 120 (wg załączonego poprawionego przedmiaru robót) wprowadzając w zamian za w/w jedną pozycję dotyczącą dostawy i montażu kompletnej podłogi sportowej. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 24

Brak w przedmiarze systemu wentylacji podłogi sportowej. Czy system wentylacji podłogi sportowej wchodzi w zakres oferty?. Jeżeli tak , to proszę o załączenie rysunku oraz uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system wentylacji podłogi sportowej wchodzi w zakres oferty. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 25

W poz. 117 przedmiaru "Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej - posadzki + schody wewn. i zewnętrzne(ewakuacyjne)" znacznie zaniżono powierzchnię posadzek, przyjęto 122,30 m². Wg zestawienia pomieszczeń w opisie technicznym powinno być 236,33m² + schody zewnętrzne ewakuacyjne 24,97m². Ponadto na okładziny schodów z płytek Gres jest wyższa norma, należy liczyć np wg. NNRNKB 202 2810. Proszę poprawić ilość w przedmiarze i dodać oddzielną pozycję na okładziny schodów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót zmieniając ilość z 122,300 m² na 261,30 m². Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 26

Czy wzdłuż schodów ewakuacyjnych zewnętrznych należy wykonać cokoliki. Jeżeli tak to proszę dodać pozycję w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzdłuż schodów ewakuacyjnych zewnętrznych nie należy wykonywać cokolików.

Pytanie 27

W poz.119 i 120 znacznie zaniżono ilość posadzek z wykładziny PCV wg zestawienia pomieszczeń powinno być 177,95m² w przedmiarze jest 99,28 m². Nie ujęto posadzki I piętra.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 28

W przedmiarze brak pozycji dotyczących wykonania warstw posadzkowych I piętra wg opisu na rys.5 przekrój C. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień (patrz poz.111, 112 i 118).

Pytanie 29

W poz.123 przedmiaru ujęto jedynie płyty akustycznych, brak w przedmiarze stelażu systemowego pod płyty akustyczne. Proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. W pozycji dotyczącej sufitu akustycznego należy wycenić kompleksowe, systemowe rozwiązanie techniczne.

Pytanie 30

W poz.143 przedmiaru zaniżono ilość wycieraczek. Zgodnie z rzutem parteru powinno być; wycieraczki modułowe z wkładem szczotkowym 2000x800x22mm - 3szt i 1200x800x22mm - 3szt. Proszę poprawić przedmiar.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 31

W celu prawidłowej wyceny proszę podać więcej szczegółów na temat balustrad.

Odpowiedź:

Rysunki balustrad wraz z ich opisem zostały zamieszczone jako załącznik do wyjaśnień siwz (3) z dnia 10.06.2016 r.

Pytanie 32

W przedmiarach poz. 168 „Dostawa i montaż platformy przysięciennej wewnętrznej dla niepełnosprawnych – torowisko aluminiowe”. Proszę podać więcej szczegółów. W opisie nic na ten temat nie ma. Na rzucie parteru jest podjazd dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że platformę schodową należy zamontować wewnątrz budynku na schodach w łączniku pomiędzy salą a istniejącym budynkiem szkoły zgodnie z opisem w kosztorysie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 33

Poz. 47 kosztorysu branży budowlanej „Zamontowanie podpór dźwigarów dachowych” 1kpl. Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego dot. podparcia dźwigarów dachowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż podpór dźwigarów dachowych wg szczegółowego rys. projektu wykonawczego konstrukcji dachu (rys. warsztatowy) wybranego producenta dźwigara dachowego przez Wykonawcę z drewna klejonego na etapie wykonawstwa.

Pytanie 34

Prosimy o załączenie rysunku z detalem wykończenia attyk.

Odpowiedź:

Rysunek attyki stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 35

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wykładziny ochronnej o parametrach:

Rodzaj pokrycia podłogowego	Wykładzina igłowana/ spód wykonany z poliolefiny, format płytki 200 x 100 cm	
Warstwa użytkowa		100 % włókna polipropylenowe
Powłoka		Ognioodporny latex typu SBR
Spód		Polyolefine
Grubość całkowita	EN 428 / ISO 24346	5,2 mm
Ciężar całkowity	EN 430 / ISO 23997	3100 g/m ²
Forma dostawy	EN 427	płytki 200 x 100 cm
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Absorbcja akustyczna	EN 20354 ISO 354	D Lw = * (pokrycie tyczmasowe, nie dotyczy)

Opisane w dokumentacji wymogi skupiają się na produkcie jednego producenta. Dopuszczając wykładzinę jak wyżej uniknięcie Państwo zarzutu o skupieniu się na produkcie jednego producenta. Proszę również o dopuszczenie wózka przeznaczonego do transportu ww. wykładziny ochronnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wykładziny ochronnej o w/w parametrach technicznych wraz z wózkiem do jej przewozu.

Pytanie 36

Z uwagi na szybkość montażu oraz łatwość w utrzymaniu czystości nawierzchni ochronnych PCV w rolkach, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści nawierzchnie ochronne w postaci wykładzin PCV w rolkach o szerokości 1,5m i o długości dopasowanej do potrzeb Zamawiającego. Wykładziny takie nie wymagają podklejania do podłoża, posiadają grubość 1,5mm, klasyfikację palności na poziomie BflS1 atest PZH i inne wymagane prawem dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względu na łatwość utrzymania czystości i wykorzystania wykładziny na mniejszej powierzchni sali nie dopuszcza zastosowania wykładziny ochronnej w rolkach

Pytanie 37

Poz. 2 i 3 przedmiaru robót „usunięcie warstwy ziemi urodzajnej”. Jest 1,235m². Naszym zdaniem powinno być 1235,0m².

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 2 i 3 przedmiaru robót zmieniając ilość z 1,235m² na 1235,044m². Ponadto modyfikacji ulega poz. 1 przedmiaru robót poprzez zmianę ilości z 1,235 ha na 0,124 ha. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 38

Poz. 9 przedmiaru robót „zasypywanie wykopów fundamentowych”. Czym należy zasypać? Ziemią z wykopów czy piaskiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykopy fundamentowe należy zasypać dowiezionym piaskiem.

Pytanie 39

Poz. 12 „podkłady betonowe - podbeton z betonu B 7,5 - grub. 10 cm + pogrubienie pod ścianki działowe grub. 12cm (ława z podbetonu B7,5 o wym. 30cmx30cm)”. Pozycja w/w dotyczy podbetonu czy ławy? Ponadto w opisie pozycji jest uwzględniony beton B7,5 natomiast w materiałach C16/20. Jakiej klasy beton, należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 10.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz (3) – odpowiedź na pytanie 24) do wyceny należy przyjąć beton C8/10 (B10). W/w pozycja dotyczy podbetonu.

Pytanie 40

Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego zestawienia stali zbrojeniowej w celu sprawdzenia ilości w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Rysunki konstrukcyjne wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej stanowiły załącznik do wyjaśnień siwz (3) z dnia 10.06.2016

Pytanie 41

Poz. 18 „izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 38 pionowe na lepiku z siatką z włókna szklanego, mocowane łącznikami mech. z warstwą klejową pod izolację w poziomie "0" budynku". Wg opisu technicznego „IZOLACJE – izolacje cieplne” - należy wykonać jako docieplenie styropianem ekstrudowanym EPS 100-038 gr. 10cm. Informujemy że styropian ekstrudowany a styropian EPS 100-038 to są dwa różne typy. Który przyjąć do wyceny – ekstrudowany XPS czy styropian EPS 100-038?

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 10.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz (3) – odpowiedź na pytanie 25) do wyceny należy przyjąć styropian ekstrudowany XPS gr 10 cm wg SST 16.0.

Pytanie 42

Obróbki blacharskie oraz orynnowanie mają być wykonane z dwóch różnych materiałów (blacha ocynkowana powlekana – obróbki, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk). Czy należy przyjąć wycenę zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyceny należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Pytanie 43

Poz. 69 przedmiaru robót „ościeżnice”. Jakie przyjąć do wyceny – regulowane czy zwykłe?

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 10.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz (3) – odpowiedź na pytanie 10) ościeżnice drzwi płaciowych mają być regulowane, jest to określone w projekcie budowlanym w zestawieniu stolarki

Pytanie 44

Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego szczegółów balustrad w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Rysunki balustrad stanowiły załącznik do wyjaśnień siwz (3) z dnia 10.06.2016 r.

Pytanie 45

Poz. 98 „podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton B 20 grub. 10 cm zbrojony siatką fi6 krzyżowo 10x10cm”. Wg dokumentacji technicznej rys.6 przekrój B-B warstwy przez posadzkę „E” występuje podłoże z betonu B-15. Którą klasę betonu przyjąć do wyceny - wg dokumentacji technicznej czy wg przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 10.06.2016 r. (wyjaśnienia siwz (3) – odpowiedź na pytanie 34) do wyceny należy przyjąć beton C12/15 (B15) gr. 15 cm.

Pytanie 46

Poz. 138 i 139 „zadaszenia nad wejściami”. Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego szczegółów zadaszeń w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Rysunek zadaszenia nad wejściem został załączony do wyjaśnień siwz (3) z dnia 10.06.2016 r.

Pytanie 47

W poz. 46 przedmiaru branży budowlanej zanizono ilość stężeń z prętów fi 16, w dokumentacji rys. nr 12 jest ich 56 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 46 przedmiaru robót „stężenia z prętów fi 20 mm” zmieniając ilość z 45 szt. na 56 szt. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień siwz.

Pytanie 48

Proszę o określenie jaka podłoga sportowa jest wymagana przez zamawiającego. Wg Specyfikacji Technicznej Dział 13 – warstwa wierzchnia ma być wykonana z paneli/desek drewnianych z drewna jesionowego, klonowego lub bukowego. W odpowiedziach z dnia 03.06.2016 określono warstwę wierzchnią jako klepkę (parkiet) z drewna liściastego. Czy w takim razie Zamawiający dopuszcza podłogę sportową z warstwą wierzchnią z klepki (parkietu) o wym. 70mm x 300 mm x 22 mm z drewna dębowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagana jest podłoga sportowa wskazana (opisana) w wyjaśnieniach siwz z dnia 03.06.2016 r. Zamawiający dopuszcza podłogę sportową z warstwą wierzchnią z klepki (parkietu) o wym. 70mm x 300 mm x 22 mm z drewna dębowego.

Pytanie 49

Poz.66 oraz Poz.88 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej montowanych kratki wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kratki wentylacyjne mają być wykonane jako standardowe z materiału PVC.

Pytanie 50

Poz.68 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – prosimy o określenie specyfikacji dotyczącej wykonania zbrojenia ścianek działowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy w co 3 spoinie umieścić pręt gładki fi 6 mm.

Pytanie 51

Poz.108 oraz Poz.109 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – w opisie pozycji przedmiarowych wpisano wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 20mm, natomiast na przekrojach C, D, E przez warstwy posadzek, zamieszczonych na rysunku Nr 6 Przekrój B-B, występują warstwy wyrównawcze betonowe gr. 5cm. Prosimy o dokładne określenie sposobu wykonania oraz grubości warstw wyrównawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubość warstw wyrównawczych wynosi 5 cm (należy kompleksowo rozpatrywać poz. dotyczącą warstwy wyrównawczej wraz z pozycją dotyczącą zmiany jej grubości).

Pytanie 52

Poz.152 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – prosimy o podanie dokładnych długości drabin zewnętrznych stalowych z kabłąkami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamontować 2 drabiny o długościach odpowiednio 3,2 m i 3,8 m zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 53

Poz.155 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – w opisie pozycji przedmiarowej, dla opaski wokół budynku, wpisano warstwę odsączającą o gr. 10cm, natomiast na rysunku Przekrój przez opaskę wokół budynku, warstwa ta ma gr. 15cm. Prosimy o podanie właściwej grubości tej warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wycena należy przyjąć warstwę odsączającą gr 10 cm zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 54

Poz.161 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – prosimy o określenie specyfikacji dotyczącej wykonania wskazanych prefabrykatów zbrojarskich ław fundamentowych podjazdów oraz schodów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewidziano zbrojenie dla ław: pręty główne 4 fi 8, strzemiona fi 6 w rozstawie co 30 cm.

Pytanie 55


Poz.189 przedmiaru branży budowlanej załączonego dnia 10.06.2016 – w opisie pozycji przedmiarowej dla wykonania drogi przeciwpożarowej wpisano podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15cm, natomiast na rysunku Przekrój przez teren utwardzony, warstwa ta ma gr. 25cm. Prosimy o podanie właściwej grubości tej warstwy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

UWAGA

W związku z dużą ilością pytań dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert z 22 czerwca 2016 roku na **30 czerwca 2016 roku**. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. **składanie ofert do godz. 10:45, otwarcie ofert godz. 11:00**. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Referatu Zamówień Publicznych