


Beton klasy C20/25 (B25)  
Stal A-III(34GS)  
Stal A-I

- UWAGA:
1. Zebro rozdzielcze - szerokość 10cm, zbrojenie główne 2#12, siarczownia 4#6 co 60cm
  2. Sięry przy podporach zbrojone wg instrukcji montażowych otrzymanych od producenta
  3. Belki stropowe mocować w wieńcach zalebowanych zbrojonych podłaznie 4#12, siarczownia 4#6 co 25cm
  4. Przed zamontowaniem belek stropowych i nadproży, długości spawdzić z natyry.

skala 1:10



Nadproża prefabrykowane typu L19-N	
L19-N/120	40szt.
L19-N/210	8szt.
L19-N/240	10szt.
L19-N/270	6szt.

Belki stropu gęstożebrowego TERIVA 4,0/1	
Teriva 4,0/1 = 660cm	46szt.
Teriva 4,0/1 = 610cm	20szt.

Belki stropu gęstożebrowego TERIVA 6,0	
Teriva 6,0 = 260cm	54szt.
Teriva 6,0 = 280cm	10szt.
Teriva 6,0 = 610cm	10szt.

[illegible]