


PROFIL PODŁUŻNY ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ ks 160 1:100/100



1. Z uwagi na kolizję istn. studni kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej Ks 100 z proj. budynkiem łącznika kontrowersyjny jest demontaż studni zlokalizowanej w obrębie proj. budynku.
2. Ponadto dokonane demontażu istn. przykanalika sanitarnego Ks 100, na odcinku : ściana budynku szkoły – demontowana istn. studnia kanalizacyjna S-11.
3. Wykonać nową studnię kanalizacyjną S-3 na kanalizacji sanitarnej Ks 100 poza obszarem proj. budynku łącznika.
4. Wykonać połączenie nie zdemontowanej części przykanalika sanitarnego Ks 100 z projektowaną studnią kanalizacyjną S-3.
5. Rozwiązanie graficzne omawianej kolizji przedstawiono na załączonym rysunku nr 54

UWAGA !!!

Nazwa obiektu budowlanego				
Kaczanowo, gm. Wrzeszcza, działki o nr geod. 181/4, 182/2, 262/2				
Adres obiektu budowlanego				
Zewnętrzne i stn. instalacje wod.-kan. - profil podłużny zew.instal. kanal. sanitar.				
Funkcja:		Inię. nazwisko i specjalność		
Projektant		Inię. nazwisko i specjalność		
Inię. nazwisko i specjalność		Inię. nazwisko i specjalność		
Sprawca/zajęcy:		mgr inż. Marek Licznerski		
Inię. nazwisko i specjalność		mgr inż. Marek Licznerski		
Opisowca:		mgr Mateusz Kukula		
Kierownik proj.		mgr inż. Tadeusz Kukula		
		190/40		
		04		
		2016		