

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Białeżyce, gm. Września, dz. nr 50 i 52/8
INWESTOR : Gmina Września
ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.11.2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 23	Budynek mieszkalny					
2	24 - 26	Ogrodzenie					
3	27 - 37	Budynek gospodarczy					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzenia					
1		Budynek mieszkalny			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	10.000	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	12.000	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka pieców kaflowych	m ³		
d.1	1011-02	1.670	m ³	1.670	
				RAZEM	1.670
4	KNR 4-02	Demontaż pieca węglowego	kpl.		
d.1	0409-01	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.1	0235-07	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż brodzika	kpl.		
d.1	0235-07	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.1	0235-08	2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0431-02	3.051	m ²	3.051	
				RAZEM	3.051
10	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku	m		
d.1	0508-06	17.610	m	17.610	
				RAZEM	17.610
11	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0508-05	110.410	m ²	110.410	
				RAZEM	110.410
12	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	110.410	m ²	110.410	
				RAZEM	110.410
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0348-01	47.820	m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
14	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	19.380	m ²	19.380	
				RAZEM	19.380
15	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
d.1	0429-03	125.300	m ²	125.300	
				RAZEM	125.300
16	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt styropianowych	m ²		
d.1	0429-06 analogia	125.300	m ²	125.300	
				RAZEM	125.300
17	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.1	0429-07	176.000	m	176.000	
				RAZEM	176.000
18	KNR 4-01	Rozebranie kominów	m ³		
d.1	0350-01	9.540	m ³	9.540	
				RAZEM	9.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	98.280	m ³	98.280	
				RAZEM	98.280
20	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	66.600	m ²	66.600	
				RAZEM	66.600
21	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	18.800	m ³	18.800	
				RAZEM	18.800
22	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³		
d.1	0203-07	24.160	m ³	24.160	
				RAZEM	24.160
23		Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	164.839	m ³	164.839	
				RAZEM	164.839
2		Ogrodzenie			
24	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.2	0349-01	4.561	m ³	4.561	
				RAZEM	4.561
25	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0212-01	2.168	m ³	2.168	
				RAZEM	2.168
26		Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.2	kalk. własna	6.729	m ³	6.729	
				RAZEM	6.729
3		Budynek gospodarczy			
27	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.3	0354-05	7.500	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
28	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0519-04	83.060	m ²	83.060	
				RAZEM	83.060
29	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.3	0430-02	118.660	m ²	118.660	
				RAZEM	118.660
30	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
d.3	0403-05	118.660	m ²	118.660	
				RAZEM	118.660
31	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0104-01	7.110	m ³	7.110	
				RAZEM	7.110
32	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.3	0349-01	51.190	m ³	51.190	
				RAZEM	51.190
33	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m ²		
d.3	0811-02	11.480	m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
34	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0301-03	4.830	m ³	4.830	
				RAZEM	4.830
35	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³		
d.3	0203-07	16.100	m ³	16.100	
				RAZEM	16.100
36		Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.3	kalk. własna	81.710	m ³	81.710	
				RAZEM	81.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego 2.000	przew. przew.	 2.000	
				RAZEM	2.000