

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Września**

Obiekt : **Budowa nowych obiektów sportowo rekreacyjnych**

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Budowa : Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Września

Obiekt : Budowa nowych obiektów sportowo rekreacyjnych

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	KNR 201-0103-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm	8,000 szt				
2	KNR 201-0101-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie drzew z obcięciem wierzchołków i gałęzi piłą mechaniczną, przy średnicy drzew: 26-35 cm	8,000 szt				
3	KNR 201-0105-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm	8,000 szt				
4	KNR 201-0110-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Transport na odległość do 2 km gałęzi Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	3,000 mp				
5	KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	12,000 m				
6	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	162,000 m2				
7	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	162,000 m2	2,00000			
8	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	8,100 m3				
9	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	162,000 m2				
10	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	162,000 m2	2,00000			
11	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	8,100 m3				
12	KNR 404-0901-04-00 IGM Warszawa Analogia: Rozebranie ogrodzenia z pręseł stalowych wraz z fundamentem betonowym wraz z wywozem gruzu i stali	30,000 m				
13	KNR Kal. własna Rozebranie fragmentu 1 (jednego) pręseła ogrodzenia stalowego wraz z rozbiórką części fundamentu betonowego wraz z wywozem gruzu i stali	1,000 szt				

2 ROBOTY ZIEMNE

14	KNR 201-0203-06-00 WACETOB Warszawa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III	50,625 m3				
15	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	702,000 m2				

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą

2. ROBOTY ZIEMNE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	702,000 m2		2,00000		
17	KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	702,000 m2				
18	KNR 401-0108-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	210,600 m3				
19	KNR 401-0108-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego	210,600 m3				
20	KNR 221-0218-03-00 MBGPiK Analogia: Zakup, transport i przygotowanie, rozścielenie warstwy roślinnej, z mieszanek wyk. ręcznie poza terenem rozścielenia, przy budowie nawierzchni użytkowanych intensywnie - grubość warstwy roślinnej po zagęszczeniu: 10 cm	70,200 m3				
21	KNR 223-0208-02-00 GKkFiS Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej /bez względu na kategorię gruntu/ walcem 50-70 kg - przyczepnym gładkim	0,070 ha				
22	KNR Kalk. własna Wykonanie trawników z trawy z rolki na boiska sportowe - dostawa, ułożenie, nawożenie	702,000 m2				

3 CHODNIK (od ulicy wzdłuż boiska do placu zabaw)

23	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	40,000 m2				
24	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	40,000 m2		2,00000		
25	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem w ilości 0,045 m3/mb	1,845 m3				
26	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem.	41,000 m				
27	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	40,000 m2				
28	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	40,000 m2		-5,00000		
29	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	40,000 m2				
30	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	40,000 m2		2,00000		
31	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	40,000 m2				

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą

4. WYPOSAŻENIE BOISKA

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
4 WYPOSAŻENIE BOISKA						
32	KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-15, o szerokości: do 0,6 m (otwór pod słupki 30x30x80 cm)	0,290	m3			
33	KNR Kalk. własna Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 3x2 m wraz z tulejami mocującymi, siatką.	1,000	kpl			
34	KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-15, o szerokości: do 0,6 m (otwór pod słupki 50x50x100 cm)	0,500	m3			

5 OGRODZENIE BOISKA

35	KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-15, o szerokości: do 0,6 m (fundamenty słupków ogrodzenia i piłkochwyty)	21,000	m3			
36	KNR Kalk. własna Ogrodzenie boiska przęsła co 2,5 m, + zastrzały słupki stalowe, ocynkowane, pokryte lakierem poliestrowym RAL 6005, siatka ocynkowana powlekana PCV oczko 35x35 mm, gr. 2,2/3,4 mm - wysokość przęsła 4 m	30,000	m			
37	KNR Kalk. własna Wykonanie i montaż furtki o szerk. do 1,5 m i wys. do 1,5 m, wykonana z panelu ogrodzeniowego w ramie z kątownika, wyposażonej w zamek	1,000	szt.			
38	KNR Kalk. własna Piłkochwyty długości 16 m, wysokości 4 m, z siatki polipropylenowej	2,000	szt.			
Wartość kosztorysowa robót						