

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Place zabaw i fitnes parki w Gminie Września**

Obiekt : **Plac zabaw na terenie miasta Września**

Budowa placu zabaw przy budynku ZS nr 1 we Wrześni.

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa placu zabaw przy budynku ZS nr 1 we Wrześni.

Budowa : Plac zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Plac zabaw na terenie miasta Września

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 201-0125-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią	126,400 m2	
2	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	126,400 m2	
3	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (126,400 m2 * 2,00000 = 252,800 m2)	252,800 m2	
4	KNR 401-0108-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	18,960 m3	
5	KNR 401-0108-08-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 (18,960 m3 * 9,00000 = 170,640 m3)	170,640 m3	
6	KNR kalk. własna Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej	126,400 m2	
7	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	126,400 m2	
8	KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 27,00000 (126,400 m2 * 27,00000 = 3 412,800 m2)	3 412,800 m2	
9	KNR kalk. własna Zakup i montaż hustawki wahadłowej podwójnej	1,000 kpl.	
10	KNR kalk. własna Zakup i montaż zestawu zabawowego	1,000 kpl.	
11	KNR kalk. własna Zakup i montaż ławki parkowej drewnianej bez oparcia o nogach stalowych, zabetonowanych na stałe w gruncie	2,000 szt	
12	KNR kalk. własna Zakup i montaż kosza betonowego z pokrywą metalową w kolorze zielonym	1,000 szt	
13	KNR kalk. własna Zakup i montaż regulaminu placu zabaw	1,000 szt	
14	KNR kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	1,000 kpl	
				Wartość kosztorysowa robót	