

Oznaczenia – ETAP 1

- Istn. ściana
- Proj. ściana
- Proj. rozbiórki

Oznaczenia – ETAP 2

- Proj. izolacja cieplna

Przed izolacją ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy geodezyjne wyznaczyć dokładną odległość ściany do granicy działki. W przypadku zbyt małej odległości należy ocieplenie ścian wykonać od wewnątrz za pomocą płyt izolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego.

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

Nr Pom.	Nazwa Pom.	Powierzchnia	Rodzaj Pow.	Wysokość
01	Korytarz	7.55	Pł. gresowe	2,60
02	Szatnia	7.95	Pł. gresowe	2,60
03	Kotłownia	1.53	Pł. gresowe	2,60
04	Pom. porządkowe	1.62	Pł. gresowe	2,60
05	Catering	24.97	Pł. gresowe	2,60
06	Komunikacja	4.74	Pł. gresowe	2,60
07	WC M+NN	8.82	Pł. gresowe	2,60
08	WC K	5.87	Pł. gresowe	2,60
09	Sala wiejska	124.32	istn. wykładzina	2,72/3,42
10	Scena	18.87	istn. wykładzina	2,67
11	Magazyn	14.81	istn. posadzka	2,72
SUMA:		221.05		

TECHON PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki
tel. 784-732-346
e-mail: biuro@pputechon.pl

INWESTOR: **GMINA WRZEŚNIA, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września**

NAZWA ZADANIA: **Przebudowa pomieszczeń, instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu.**

NUMER DZIAŁKI: **Działki nr 19/10 Psary Małe**

NAZWA OPRACOWANIA: **Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy świetlicy wiejskiej**

FAZA ZADANIA	SKALA	BRANŻA
Projekt budowlano-wykonawczy	1:50	ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU: **Rzut parteru - etap 1 i 2** Strona

NR RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PB-AK01				
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. Tomasz Sieroń	konstrukcja	WKP/0259/POOK/18	25.04.2019 r.	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Łukasz Trafas	architektura	22/WPOKK/2013	25.04.2019 r.	